

工 程 量 清 单

工程名称：残联业务用房屋面渗水维修

第 1 页 共 1 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			土建装修				
1	房	1-1-17	铲除卷材防水层 屋面及天沟	m2	480		
2	房	8-8-16	新做卷材屋面及天沟 SBS改性沥青	m2	480		
3	房	1-1-15	拆除屋面保温层 隔热板	m2	480		
4	土	土9-2-45	50厚泡沫玻璃板保温 锚栓加固	m2	480		
5	土	土13-1-1	钢管双排外脚手架 高12m以内	m2	1050		
6	房	7-7-4	新做服务台 细木工板基层及支架制安	m	16		
7	房	7-3-27	新做吊平顶基层 轻钢龙骨600*600	m2	250		
8	房	7-3-47	新做吊平顶面层 矿棉板 浮搁式	m2	250		
9	房	13-12-1	墙面平顶抹灰面腻子乳胶漆 一底二度	m2	2800		
10	土	土6-1-12	实木门（含门套及五金）	m2	10		
11	材	临@1	其他拆除项及建筑垃圾外运	项	1		
小 计				元			
			安装				
12	房	15-1-38	新装硬质聚氯乙烯电管 暗配 (mm) 20	m	2500		
13	房	15-1-39	新装硬质聚氯乙烯电管 暗配 (mm) 25	m	500		
14	房	15-1-63	开凿电管墙槽 砖墙(宽) 50以内	m	1000		
15	房	15-2-3	管内穿线 塑料铜芯线(mm2) 2.5	m	4000		
16	房	15-2-4	管内穿线 塑料铜芯线(mm2) 4	m	1500		
17	房	15-4-21	新装暗开关 双控	只	30		
18	房	15-4-42	新装接线盒 暗装	只	60		
19	房	15-4-50	新装插座 暗插座	只	30		
20	房	15-5-102	新装配电箱 PZ-30型(明装) 15回路	只	1		
21	房	15-4-96	新装LED灯 吸顶式 30W	套	10		
22	房	15-4-102	新装日光灯 嵌入式(40W) 双管	套	20		
23	房	15-2-16	管内穿线 电话线 双绞线(3类) 4芯+	m	380		
24	房	15-2-17	管内穿线 电脑线	m	1800		
25	房	15-4-50	网络插座	只	15		
小 计				元			
合 计				元			

增值税