

# 工程量清单

工程名称: 练塘镇蒸淀社区富民小区环境整治工程\单项工程\房修

第 1 页 共 2 页

| 序号  | 类 | 编 号             | 名 称                                     | 单位    | 工程量    | 单 价 | 合 价 |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------------|-------|--------|-----|-----|
|     |   |                 | 围墙                                      | m     | 309    |     |     |
| 1   | 土 | 土01-1-1-8       | 机械挖土方 埋深1.5m以内                          | m3    | 247.56 |     |     |
| 2   | 土 | 土01-1-2-2       | 人工回填土 夯填                                | m3    | 156.07 |     |     |
| 3   | 市 | 市04-1-3-1换      | 土方场外运输                                  | m3    | 91.49  |     |     |
| 4   | 土 | 土01-4-4-5       | 碎石垫层 干铺无砂                               | m3    | 26.59  |     |     |
| 5   | 土 | 土01-5-1-2换      | 预拌混凝土(泵送) 带形基础 预拌<br>混凝土(泵送型) C20粒径5-40 | m3    | 12.33  |     |     |
| 6   | 土 | 土01-17-2-39     | 复合模板 垫层                                 | m2    | 36.26  |     |     |
| 7   | 土 | 土01-4-1-1       | 砖基础 蒸压灰砂砖 干混砌筑砂浆                        | m3    | 52.57  |     |     |
| 8   | 土 | 土01-4-1-8       | 多孔砖墙 1砖(240mm) 干混砌筑砂浆                   | m3    | 31.37  |     |     |
| 9   | 土 | 土01-4-1-14      | 实心砖柱 干混砌筑砂浆                             | m3    | 39.17  |     |     |
| 10  | 土 | 土01-12-1-1      | 一般抹灰 外墙 干混抹灰砂浆                          | m2    | 324.14 |     |     |
| 11  | 土 | 土01-12-1-1      | 一般抹灰 砖柱 干混抹灰砂浆                          | m2    | 326.4  |     |     |
| 12  | 土 | 土01-12-1-1<br>换 | 一般抹灰 普通腰线 干混抹灰砂浆<br>DP M20.0            | m2    | 55.08  |     |     |
| 13  | 土 | 土01-14-5-6      | 外墙苯丙乳胶漆 室外墙面 两遍                         | m2    | 650.54 |     |     |
| 14  | 房 | 20-6-3-27换      | 新做镀锌方管子喷塑料围墙栏杆                          | m2    | 400.82 |     |     |
| 小 计 |   |                 |                                         | 元     |        |     |     |
|     |   |                 | 室外楼梯维修                                  |       |        |     |     |
| 15  | 房 | 20-6-2-34       | 不锈钢管扶手 横管栏杆                             | m     | 56.2   |     |     |
| 16  | 房 | 20-10-2-4       | 楼梯水泥砂浆面层 20厚现浇 新粉<br>干混地面砂浆             | m2    | 44.32  |     |     |
| 小 计 |   |                 |                                         | 元     |        |     |     |
|     |   |                 | 拆除围墙                                    |       |        |     |     |
| 17  | 房 | 20-1-3-4        | 拆除实心砖墙 一砖 混合砂浆                          | m2    | 60.16  |     |     |
| 18  | 市 | 市04-1-3-1       | 土方场外运输                                  | m3    | 18.048 |     |     |
| 小 计 |   |                 |                                         | 元     |        |     |     |
|     |   |                 | 修复地坪工程                                  | m2    | 2093   |     |     |
| 19  | 市 | 市04-6-1-7换      | 液压镐翻挖混凝土 厚20cm 厚度<br>(mm):15            | m2    | 2093   |     |     |
| 20  | 市 | 市04-6-1-8       | 液压镐翻挖混凝土 ±1cm                           | m2    | -2093  |     |     |
| 21  | 市 | 市04-2-2-5换      | 碎石垫层 厚15cm 厚度(cm):10                    | 100m2 | 20.93  |     |     |
| 22  | 市 | 市04-2-2-6       | 碎石垫层 ±1cm                               | 100m2 | -20.93 |     |     |
| 23  | 市 | 市04-2-3-22<br>换 | 水泥混凝土路面 厚22cm 预拌混凝<br>土(非泵送型) C30粒径5~40 | 100m2 | 20.93  |     |     |

增值税

## 工程量清单

工程名称: 练塘镇蒸淀社区富民小区环境整治工程\单项工程\房修

第 2 页 共 2 页

[illegible]

增值税.

# 工程量清单

工程名称: 练塘镇蒸淀社区富民小区环境整治工程\单项工程\安装

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 类 | 编 号          | 名 称                      | 单位 | 工程量 | 单 价 | 合 价 |
|----|---|--------------|--------------------------|----|-----|-----|-----|
|    |   |              | 安 装                      |    |     |     |     |
| 1  | 给 | 给51-2-1-604  | 聚乙烯管(热熔接口) 公称外径 110mm以内  | m  | 220 |     |     |
| 2  | 房 | 20-17-3-14   | 地面开管槽(宽×深) 400×500 其他路面  | m  | 220 |     |     |
| 3  | 给 | 给51-2-1-604  | 聚乙烯管(热熔接口) 公称外径 90mm 以内  | m  | 75  |     |     |
| 4  | 房 | 20-17-3-14   | 地面开管槽(宽×深) 400×500 其他路面  | m  | 75  |     |     |
| 5  | 给 | 给51-2-1-602  | 聚乙烯管(热熔接口) 公称外径 50mm 以内  | m  | 50  |     |     |
| 6  | 房 | 20-17-3-14   | 地面开管槽(宽×深) 400×500 其他路面  | m  | 50  |     |     |
| 7  | 给 | 给51-2-1-601  | 聚乙烯管(热熔接口) 公称外径 25mm 以内  | m  | 280 |     |     |
| 8  | 房 | 20-17-3-14   | 地面开管槽(宽×深) 400×500 其他路面  | m  | 280 |     |     |
| 9  | 给 | 给51-2-5-204  | 聚乙烯DN100 PE三通管件(热熔接口)    | 个  | 1   |     |     |
| 10 | 给 | 给51-2-5-204  | 聚乙烯DN90*50 PE三通管件(热熔接口)  | 个  | 12  |     |     |
| 11 | 给 | 给51-2-5-204  | 聚乙烯DN100*50 PE三通管件(热熔接口) | 个  | 64  |     |     |
| 12 | 给 | 给51-2-5-204  | 聚乙烯DN90*90PE三 通管件(热熔接口)  | 个  | 1   |     |     |
| 13 | 房 | 房16-5-16     | 新装DN100PE 法兰连接           | 只  | 2   |     |     |
| 14 | 房 | 房16-5-16     | 新装DN90PE 法兰连接            | 只  | 4   |     |     |
| 15 | 房 | 房16-5-15     | 新装DN110*90大小头            | 只  | 2   |     |     |
| 16 | 房 | 房16-5-20换    | 新装DN110PE弯头              | 只  | 2   |     |     |
| 17 | 房 | 房16-5-20换    | 新装DN90*63大小头             | 只  | 2   |     |     |
| 18 | 给 | 给51-2-6-101换 | DN63*50PE外丝直接            | 个  | 22  |     |     |
| 19 | 给 | 给51-2-6-102换 | DN50*25PE大小头             | 个  | 56  |     |     |
| 20 | 给 | 给51-2-6-101换 | DN25PE外丝直接               | 个  | 112 |     |     |
| 21 | 给 | 给51-2-7-104换 | DN110软密封闸阀               | 个  | 1   |     |     |
| 22 | 给 | 给51-2-7-103换 | DN80软密封闸阀                | 个  | 3   |     |     |
| 23 | 给 | 给51-2-7-101换 | DN50软密封闸阀                | 个  | 11  |     |     |
| 24 | 房 | 20-1-9-11换   | 拆除300*500水表闸阀箱           | 只  | 56  |     |     |
| 25 | 房 | 20-1-9-10    | 拆除水表闸阀 口径(15-25mm)       | 只  | 56  |     |     |
| 26 | 给 | 给            | 安装螺纹闸阀 公称直径 15mm以内       | 个  | 56  |     |     |

增值税

## 工程量清单

工程名称: 练塘镇蒸淀社区富民小区环境整治工程\单项工程\安装

第 2 页 共 2 页

[illegible]

增值税