

工程报建号:

青浦区范家坟桥危桥改建工程工程

工 程 量 清 单

招 标 人:



(单位盖章)

工程造价咨询人招
标代理机构:



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

2017-07-08

复 核 时 间:

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区范家坟桥危桥改建工程\青浦区范家坟桥危桥改建工程\青浦区范家坟桥危桥改建工程 标段：001

第 1 页 共 6 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注	
							综 合 单 价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂		
拆除工程												
1	041001001001	老桥拆除	1. 要求:老桥拆除 (非保护性拆除) 2. 其他:包括拆除老桥后垃圾装车、外运及处置费用及老桥拆除后	1. 拆除、清理 2. 运输	项	1						
		分部小计										
道路工程												
2	040103001001	桥头路床回填土	1. 填方材料品种:按设计要求 2. 配合比:按设计要求	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	80						
3	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:15cm	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	80						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区范家坟桥危桥改建工程\青浦区范家坟桥危桥改建工程\青浦区范家坟桥危桥改建工程 标段：001

第 2 页 共 6 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注
							综 合 单 价	合 价	其 中		
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂	
4	040203007001	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30钢筋混凝土(内配10@150双层双向) 2. 厚度:20CM 3. 嵌缝材料:按设计要求	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m ²	68					
		分部小计									
桥梁工程											
5	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m ³	100					
6	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:投标单位自行考虑	1. 余方点装料运输至弃置点	m ³	100					
7	040301004001	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 地层情况:8-2灰色粉质粘土 2. 空桩长度、桩长:22m、24m 3. 桩径:Φ600 4. 成孔方法:自行考虑 5. 混凝土种类、强度等级:水下	1. 工作平台搭拆 2. 桩机移位 3. 护筒埋设 4. 成孔、固壁 5. 混凝土制作、运输、灌注、养护 6. 泥浆池、泥浆沟	m ³	52.12					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区范家坟桥危桥改建工程\青浦区范家坟桥危桥改建工程\青浦区范家坟桥危桥改建工程 标段：001

第 3 页 共 6 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂	
8	沪 040103005001	废泥浆外运	1. 泥浆排运起点至卸点或运距: 投标单位自行考虑	1. 装卸泥浆、运输 2. 清理场地	m3	52.12					
9	040901004001	钢筋笼	1. 钢筋种类: 综合考虑 2. 钢筋规格: 综合考虑	1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	5.08					
10	010301004001	截桩头【钻孔灌注桩】	1. 桩类型: 钻孔灌注桩 2. 桩头截面、高度: Φ600 3. 混凝土强度等级: 水下C30 4. 有无钢筋: 有	1. 截(切割)桩头 2. 凿平 3. 废料外运	根	6					
11	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C15	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 养护	m3	1.1					
12	040303003001	混凝土桥台、桥墩	1. 混凝土强度等级: C30	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 养护	m3	19.24					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区范家坟桥危桥改建工程\青浦区范家坟桥危桥改建工程\青浦区范家坟桥危桥改建工程 标段：001

第 4 页 共 6 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注
							综 合 单 价	合 价	其 中		
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂	
13	040304003001	桥面预制钢筋混凝土空心板	1. 部位:桥面 2. 图集、图纸名称:桥面预制钢筋混凝土空心板(包括钢筋) 3. 混凝土强度等级:C30	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 养护 4. 构件安装 5. 接头灌缝 6. 砂浆制作 7. 运输	m3	29.27					
14	040303019003	桥面铺装	1. 沥青品种:混凝土 2. 厚度:100mm 3. 混凝土强度等级:C40	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 养护 3. 沥青混凝土铺装 4. 碾压	m3	8.94					
15	040303020001	混凝土接头与灌浆	1. 混凝土强度等级:C40	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 养护	m3	0.52					
16	040309004001	橡胶支座	1. 材质:橡胶 2. 规格、型号:150*200*28 3. 形式:板式	1. 支座安装	个	36					
17	040309007001	桥梁伸缩装置	1. 规格、型号:RG40型钢伸缩缝	1. 制作、安装 2. 混凝土拌和、运输、浇筑	m	7.2					
18	040309009001	桥面泄水管	1. 材料品种:桥面泄水管 2. 管径:DN75UPVC	1. 进水口、排(泄)水管制作、安装	m	6					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区范家坟桥危桥改建工程\青浦区范家坟桥危桥改建工程\青浦区范家坟桥危桥改建工程 标段：001

第 5 页 共 6 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注
							综 合 单 价	合 价	其 中		
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂	
19	040309010001	三毡二油	1.材料品种、规格:三毡二油	1.防水层铺涂	m2	104					
20	040303024001	栏杆基座【C30】	1.混凝土强度等级:C30 2.名称、部位:栏杆基座	1.混凝土拌和、运输、浇筑 2.养护	m3	1.95					
21	040304005002	预制钢筋混凝土栏杆	1.部位:预制混凝土栏杆 2.构件代号、名称:预制钢筋混凝土栏杆(包括钢筋) 3.混凝土强度等级:C25	1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.养护 4.构件安装 5.接头灌浆 6.砂浆制作 7.运输	m3	5.2					
22	040304005003	预制钢筋混凝土桥名牌	1.构件代号、名称:预制钢筋混凝土桥名牌(包括钢筋) 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:桥名牌内文字直接用混凝土浇筑成阴文,牌表面用油漆腻子批嵌,刷白漆	1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.养护 4.构件安装 5.接头灌浆 6.砂浆制作 7.运输	m3	1.82					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区范家坟桥危桥改建工程\青浦区范家坟桥危桥改建工程\青浦区范家坟桥危桥改建工程 标段：001

第 6 页 共 6 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注
							综 合 单 价	合 价	其 中		
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂	
23	040901001001	现浇构件钢筋		1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	6					
24	沪 040901012001	电渣压力焊		1. 焊接、固定 2. 连接、清渣	个	300					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

单价措施项目清单与计价表

工程名称：青浦区范家坟桥危桥改建工程\青浦区范家坟桥危桥改建工程\青浦区范家坟桥危桥改建工程 标段：001

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注
							综合单价	合价	其中	
									人工费	
1	041101001001	预制盖梁安装操作平台	1.说明:自行考虑	1.清理场地 2.搭设、拆除脚手架、安全网 3.材料场内外运输	项	1				
2	041102001001	垫层模板	1.构件类型:垫层模板	1.模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3.模板场内外运输及维修	m2	2				
3	021006002001	围堰	1.围堰断面尺寸:根据现场实际情况,投标单位自行考虑,包括使用	1.取土、装土 2.堆筑围堰 3.拆除、清理围堰 4.材料运输	项	1				
4	041104001001	便道	1.结构类型:根据现场实际情况,投标单位自行考虑,包括使用	1.平整场地 2.材料运输、铺设、夯实 3.拆除、清理	项	1				
5	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:根据施工组织设计自行考虑,包干使用 2.机械设备规格型号:根据施工组织设计自行考虑,包干使用	1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场	项	1				
本页小计										

注：1.按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.单价措施项目费用应考虑企业管理费、利润和规费等因素。

增值税

单价措施项目清单与计价表

工程名称：青浦区范家坟桥危桥改建工程\青浦区范家坟桥危桥改建工程\青浦区范家坟桥危桥改建工程 标段：001

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注
							综合单价	合价	其中人工费	
				或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用						
6	041107002001	排水、降水	1. 机械规格型号:根据现场实际情况,投标单位自行考虑,包括使用	1. 管道安装、拆除,场内搬运等 2. 抽水、值班、降水设备维修等	项	1				
7	041102003001	桥台、桥墩模板	1. 构件类型:桥台、桥墩模板	1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3. 模板场内外运输及维修	m2	28				
8	041102001005	桥面铺装模板	1. 构件类型:桥面铺装模板	1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3. 模板场内外运输及维修	m2	5.2				
9	041102001006	混凝土接头与灌浆模板	1. 构件类型:桥面铺装模板	1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3. 模板场内外运输及维修	m2	3				
10	041102037001	栏杆基座模板	1. 构件类型:栏杆基座模板	1. 模板制作、安装、拆	m2	15.6				
本页小计										

注：1. 按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 单价措施项目费用应考虑企业管理费、利润和规费等因素。

增值税

单价措施项目清单与计价表

工程名称：青浦区范家坟桥危桥改建工程\青浦区范家坟桥危桥改建工程\青浦区范家坟桥危桥改建工程 标段：001

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注
							综合单价	合价	其中人工费	
				1. 除、整理、堆放 2. 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3. 模板场内外运输及维修						
本页小计										
合 计										

注：1. 按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 单价措施项目费用应考虑企业管理费、利润和规费等因素。

增值税

计 日 工 表

工程名称：青浦区范家坟桥危桥改建工程\青浦区范家坟桥危
桥改建工程\青浦区范家坟桥危桥改建工程

标段：001

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	单 位	数 量	综 合 单 价	合 价
1	人工				
1.1					
人工小计					
2	材料				
2.1					
材料小计					
3	机械				
3.1					
机械小计					
合 计					

注：此表由投标人根据以往工程施工案例及工程实际情况填报，综合单价应考虑企业管理费、利润和规费因素，有特殊要求请在备注栏内说明。 增值税

