

徐泾镇金云村土地减量化项目
(上海泽鹏事业发展有限公司、徐泾华发建材经营部)



工
程
量
清
单

上海浦惠建设管理有限公司



2017年8月15日

工程量清单汇总

工程名称：徐泾镇金云村土地减量化项目（上海泽鹏事业发展有限公司、徐泾华发建材经营部）

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量
1	市	1-3-33	拆除砖基础	m3	206.18
2	市	1-3-36	拆除砼基础	m3	109.96
3	市	1-3-37	拆除钢砼结构	m3	7.35
4	市	1-3-7	液压镐翻挖砼面层(厚 20cm)	m2	1255.34
5	市	1-3-7 换	液压镐翻挖砼面层(厚 20cm) 厚度 (cm):10	m2	4322.58
6	市	1-3-8	液压镐翻挖砼面层(±1cm)	m2	-4322.58
7	市	1-3-13 换	翻挖块石类基层(厚 30cm) 厚度 (cm):40	m2	9004.76
8	市	1-3-14	翻挖块石类基层(±1cm)	m2	9004.76
9	市	2-1-4	机械挖土方	m3	7478.72
10	市	2-1-5 换	机械推土方(距离≤20m) 推距(m):100	m3	10211.26
11	市	2-1-6	机械推土方(+10m)	m3	10211.26
12	土	土 1-2-25	场地机械平整±30cm 以内	m2	9348.4
13	市	ZSM19-1-1	土方场外运输	m3	1006.82
14	市	ZSM21-2-2	120 千瓦以内推土机场外运输费	台·次	2
15	市	ZSM21-2-4	1 立米以内单斗挖掘机场外运输费	台·次	4