工 程 量 清 单

工程名称：文广局办公业务用房维修

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			文广局办公业务用房维修				
1	房	1-1-17	铲除卷材防水层 屋面	m2	860		
2	房	8-8-16	新做卷材屋面 SBS改性沥青	m2	860		
3	房	1-1-15	拆除屋面保温层 隔热板	m2	860		
4	土	土9-2-45	50厚泡沫玻璃板保温 锚栓加固	m2	860		
5	房	1-7-17	拆除墙面石材 大理石	m2	360		
6	房	9-6-26	修铺大理石墙柱面 整体墙面 素水泥浆 大理石饰面板	m2	410		
7	土	土13-1-1	钢管双排外脚手架 高12m以内	m2	432		
8	房	7-3-27	新做吊平顶基层 轻钢龙骨 600*600	m2	280		
9	房	7-3-47	新做吊平顶面层 矿棉板 浮搁式	m2	280		
10	房	1-7-18	铲除墙面粉刷 软底	m2	2800		
11	房	13-12-1	墙面平顶抹灰面腻子乳胶漆 一底二度	m2	2800		
12	材	临@1	其他拆除项及垃圾清运	项	1		
小 计				元			
合 计				元			

增值税