

工程量清单

工程名称：上海市青浦区华新镇凤溪塘路路灯新建工程

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			路灯新建工程				
1	安	03-4-8-62系	室内电力电缆敷设 铝芯电力电缆 4芯以上 截面积35mm2以下	100m	22		
	主	Z28110101@2	YJLV-0.6/1KV-5*35	m	2222		
2	安	03-4-11-299	塑料护套线穿管 塑料护套线 3芯	100m/根	6		
	主	Z28030401@2	BVVB-0.5, 3*2.5	m	624.54		
3	安	03-4-12-302换	8米单叉工艺路灯安装 换为【路灯预埋件283*283*1500+300】	10套	5.9		
	主	Z25050001@1	路灯灯具100W LED灯	套	59.59		
	主	补充材料001	8米单叉工艺路灯杆	套	59		
	主	补充材料002	路灯铭牌	套	59		
	主	补充材料003	路灯预埋件283*283*1500+300	套	59		
4	安	03-4-11-394	路灯接线盒	10个	5.9		
	主	Z29110101@1	路灯接线盒	个	59		
5	安	03-4-4-26换	路灯控制柜 落地安装	台(块)	2		
	主	补充材料005	路灯控制柜	台(块)	2		
	主	补充材料010	路灯控制箱铭牌	套	2		
	主	补充主材005@1	控制柜预埋件400*350*1500+300	套	2		
6	安	03-6-2-176换	单灯监控装置	件	59		
	主	补充材料006	单灯监控装置	件	59		
7	安	03-6-2-176换	单灯控制集中器	件	2		
	主	补充材料007	单灯控制集中器	件	2		
8	安	03-6-2-209	单灯监控装置及集中器调试	件	61		
9	市	市04-2-5-3换	复合材料防盗路灯井(SMC材质 450*450) 预拌混凝土(非泵送型) C25 粒径5~20	座	150		
10	安	03-4-14-99换	安全保护用具(件、次、双、副)	10件	27		
	主	补充材料008	电缆防盗夹具	套	250		
	主	补充材料009	导电膏	支	20		
11	安	03-4-9-5	铜包钢接地棒	根	60		
	主	Z27061801@1	铜包钢接地棒	根	63		
12	安	03-4-14-50	接地装置调试 接地极	组	60		

工程量清单

工程名称：上海市青浦区华新镇凤溪塘路路灯新建工程

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
13	安	03-4-8-24	电缆保护管敷设 钢管 管径94mm以下	10m	180		
	主	Z29060291@1	焊接钢管(电缆保护管)SC94	m	1854		
14	安	03-4-8-24	电缆保护管敷设 钢管 管径100mm以下	10m	20		
	主	Z29060291@2	焊接钢管(电缆保护管)SC100	m	206		
15	安	03-4-8-145系	户外铝芯电缆终端头 干包式1kV以下 (截面积35mm2以下)	个	120		
	主	Z34070411@1	塑料手套35	只	126		
	主	Z29071611@1	塑料雨罩35	个	486		
16	安	03-4-8-10	挖填沟槽土方 普通土	10m3	34.17		
17	市	市04-3-3-3换	混凝土基础 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~20	m3	32		
18	市	市04-7-3-4	桥涵工程模板 基础 模板	m2	169.504		

暂定金额

工程名称：上海市青浦区华新镇凤溪塘路路灯新建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税