

工 程 量 清 单

工程名称: 青浦区徐泾小学老校区修缮工程

第 1 页 共 2 页

序号	名 称	单位	工程量
1	拆除搭建食堂	m2	90
2	拆除化粪池	m3	13.44
3	拆除化粪池钢筋混凝土 板 现浇板	m2	3.84
4	拆除篮球架及爬杆、旗杆1根	工日	20
5	拆除砖砌讲台踏步	m3	6
6	拆除搭建简易房	m2	10
7	铲除EPDM面层	m2	500
8	垃圾外运	车	40
9	混凝土面层 100mm 厚度(mm):150 预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5~40	m2	250
10	混凝土面层 每增减10mm 预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5~40	m2	250
11	清理地面基层	m2	750
12	机械摊铺砂粒式沥青混凝土(AC-5) 厚2cm 厚度(cm):6 砂粒式沥青混凝土 AC-5	100m2	7.5
13	机械摊铺砂粒式沥青混凝土(AC-5) ±0.5cm 砂粒式沥青混凝土 AC-5	100m2	7.5
14	EPDM面层	m2	750
15	沥青混凝土摊铺机场外运输费	台·次	1
16	人工挖沟槽 埋深1.5m以内	m3	12
17	人工回填土 夯填	m3	3.84
18	土方外运	m3	8.16
19	砖基础 蒸压灰砂砖 干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	5.76
20	预拌混凝土(泵送) 带形基础 预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5~40	m3	2.4
21	多孔砖墙 1砖(240mm) 干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	2.88
22	一般抹灰 外墙 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	26
23	围墙成品钢栅栏	m2	50
24	铁艺大门	m2	30
25	凿除地坪地砖、锦砖	m2	40
26	预拌细石混凝土(泵送)找平层 30mm厚 厚度(mm):40 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m2	40
27	预拌细石混凝土(泵送)找平层 每增减5mm 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m2	40
28	地砖楼地面干混砂浆铺贴 每块面积 0.1m2以内 干混地面砂浆 DS M20.0	m2	40
29	铲除墙面块料面层 面砖、瓷砖、锦砖	m2	140
30	瓷砖墙面干混砂浆铺贴 每块面积 0.025m2以外 干混抹灰砂浆 DP M20.0	m2	140
31	铲除墙面涂料	m2	40
32	乳胶漆 室内天棚面 两遍	m2	40

增值税

工 程 量 清 单

第 2 页 共 2 页

工程名称: 青浦区徐泾小学老校区修缮工程

序号	名 称	单位	工程量
33	拆除素混凝土地坪 (蹲便器处)	m3	3.51
34	预拌混凝土(泵送) 蹲便器垫层 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m3	3.51
35	拆除原小便槽	m3	0.65
36	拆除厕所隔断 半砖 混合砂浆	m2	50
37	拆除木门窗 单门或单双窗	樘	2
38	拆除铝合金门窗	m2	1.89
39	浴厕间壁	m2	50
40	大理石洗漱台 (包括磨边) 换为【大理石饰面板1000×1000×20】	m2	4.5
41	铝合金门安装 平开	m2	5.67
42	不锈钢小便槽	m	3.5
43	垃圾外运	车	8
44	铲除墙面涂料	m2	1250
45	乳胶漆 室内墙面 两遍	m2	680
46	乳胶漆 室内天棚面 两遍	m2	570
47	铲除墙面粉刷 硬底	m2	618
48	瓷砖墙面干混砂浆铺贴 每块面积 0.025m2以外 干混抹灰砂浆 DP M20.0	m2	618
49	金刚砂耐磨地坪	m2	714
50	铲除墙面涂料 走廊	m2	336
51	乳胶漆 室外墙面 两遍 走廊	m2	336
52	木门调和漆 半出白 一底二度	m2	50
53	拆除开关、插座 暗装	只	72
54	拆除灯具 吸顶式	只	40
55	拆除吊扇	只	20
56	钢扶梯调和漆 全出白 一底二度	m2	50
57	垃圾外运	车	20
58	铲除卷材防水层 屋面	m2	2360
59	屋面防水 改性沥青卷材 热熔	m2	2360
60	垃圾外运	车	22

增值税

工 程 量 清 单

工程名称: 青浦区徐泾小学老校区修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	名 称	单位	工程量
1	配电箱、盘、柜 嵌墙式安装 16回路以下	台(块)	2
2	塑料线槽安装 宽×高 100×20mm以内	10m	40
3	线槽配线 导线截面2.5mm ² 以内	100m单 线	32
4	线槽配线 导线截面4mm ² 以内	100m单 线	9
5	线槽配线 非屏蔽双绞线 4对以下	100m	24
6	架空敷设 光缆	100m	4
7	模块式信息(语音)插座安装 单口	个	48
8	开关及按钮 暗开关 双联	10套	1.5
9	暗装单相插座 一位	10套	6.2
10	380V空调插座	10套	0.2
11	荧光灯具安装 吊管式 双管 甲供	10套	4
12	荧光灯具安装 吊管式 双管	10套	1
13	吊风扇安装	台	20
14	暗装 灯头盒、接线盒安装 干混抹灰砂浆 DP M5.0	10个	7
15	暗装 开关盒、插座盒安装 干混抹灰砂浆 DP M5.0	10个	12.5
16	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 20mm以内	10m	1.5
17	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	4
18	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 32mm以内	10m	3.5
19	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	2
20	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm以内	10m	2
21	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	2.5
22	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 160mm以内	10m	3
23	塑料阀门安装(熔接) 公称直径 32mm以内	个	4
24	洗脸盆 台下式 冷水	10组	0.4
25	蹲式大便器安装 自闭式冲洗阀	10套	1.3

增值税