

华新镇华南路（芦蔡北路-嘉松公路）道路新建路灯配套工程

工 程 量 清 单

招标人：上海市青浦区华新镇人民政府

招标代理机构：上海浦惠建设管理有限公司



工 程 量 清 单

工程名称：华新镇华南路（芦蔡北路-嘉松公路）道路新建路灯配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	名 称	单位	工程量
1	YJLV-0.6/1KV-5*35	100m	36
2	塑料护套线穿管 塑料护套线 3芯	100m/根	11
3	路灯安装 马路灯 杆顶安装(钢管)1火	10套	8.2
4	路灯安装 马路灯 杆顶安装(钢管)3火以内	10套	0.4
5	路灯接线盒	10个	8.6
6	混凝土基础 预拌混凝土(泵送型) C25粒径5~20	m3	52.8
7	桥涵工程模板 基础 模板	m2	528
8	路灯预埋件 (283*283*1500+300)	个	82
9	路灯预埋件 (283*283*1800+300)	个	4
10	控制柜预埋件400*350*1500+300 (M20(1000*400))	个	2
11	照明配电盘、箱、柜 落地安装	台(块)	2
12	单灯监控装置安装	件	86
13	单灯监控装置调试	件	86
14	单灯控制集中器	台	2
15	手孔井 565*465 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~20	座	200
16	安全保护用具(件、次、双、副)	10件	45.1
17	铜包钢接地棒	根	90
18	接地装置调试 接地极	组	90
19	电缆保护管敷设 钢管 管径100mm以下	10m	319.8
20	电缆保护管敷设 钢管 管径100mm以下	10m	53.3
21	户内干包铝芯电缆终端头 1kV以下 截面积35mm2以下	个	172
22	混凝土路面开挖 150mm以下	m2	100
23	混凝土路面 修补100厚 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~20	m2	100
24	混凝土路面 每增减10厚 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~20	m2	500
25	人工挖沟槽土方 深2m以内 三类土	m3	583.2
26	机械挖土方	m3	31.35
27	沟槽及基坑填筑 回填土	m3	531.31
28	土方场外运输	m3	51.89

增值税