

工程量清单

工程名称：朱家角镇美丽乡村（张巷村）基础设施改造工程\单项工程\道路

第 1 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			路口接坡				
1	市	04-6-1-7换	液压镐翻挖混凝土 厚20cm 厚度(cm):16	m2	800		
2	市	04-6-1-8	液压镐翻挖混凝土 ±1cm	m2	800		
3	市	04-6-1-15换	翻挖道碴碎砖路基 厚15cm 厚度(cm):10	m2	800		
4	市	04-6-1-16	翻挖道碴碎砖路基 ±1cm	m2	800		
5	市	04-1-3-1	建筑垃圾外运	m3	130		
6	市	04-2-2-2	路床(槽)整形 车行道路基整修 三、四类土	m2	800		
7	市	04-1-2-1	回填路肩土（原土回填）	m3	19.2		
8	市	04-7-3-1	道路工程模板 混凝土路面模板	m2	64		
9	市	04-2-2-5换	碎石垫层 厚15cm 厚度(cm):10	100m2	0.05		
10	市	04-2-2-6	碎石垫层 ±1cm	100m2	0.05		
11	市	04-2-3-22换	水泥混凝土路面 厚22cm 厚度(cm):12 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径5~40	100m2	8		
12	市	04-2-3-23换	水泥混凝土路面 ±1cm 预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5~40	100m2	8		
13	市	04-2-3-26	水泥混凝土路面 路面锯纹	100m2	8		
小 计				元			
			白改黑				
14	市	04-6-1-7换	液压镐翻挖混凝土 厚20cm 厚度(cm):16	m2	1052.58		
15	市	04-6-1-8	液压镐翻挖混凝土 ±1cm	m2	1052.58		
16	市	04-6-1-15	翻挖碎石 厚15cm	m2	1052.58		
17	市	04-1-3-1	建筑垃圾外运	m3	168.413		
18	市	04-2-2-2	路床(槽)整形 车行道路基整修 三、四类土	m2	1052.58		
19	市	04-7-3-1	道路工程模板 混凝土路面模板	m2	98.68		
20	市	04-2-2-27换	水泥混凝土基层 预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5~20	m3	168.41		
21	路	路G1-3-9	原有混凝土路面PG胶灌缝	100m	10.468		
22	市	04-1-2-1	回填路肩土（原土回填）	m3	462.54		
23	市	04-1-2-1换	回填路肩土（外购土方）	m3	308.36		
24	市	04-2-4-25换	排砌预制路缘石 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~20 换为【预制混凝土路缘石】	m	3083.6		
25	市	04-2-3-2	沥青粘层	100m2	105.258		
26	市	04-2-1-38	铺设聚酯玻纤布	m2	5262.9		

增值税

工程量清单

工程名称：朱家角镇美丽乡村（张巷村）基础设施改造工程\单项工程\道路

第 2 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
27	市	04-2-3-10换	机械摊铺中粒式沥青混凝土(AC-20) 厚4cm 厚度(cm):6 中粒式沥青混凝土 AC-20	100m ²	52.629		
28	市	04-2-3-11	机械摊铺中粒式沥青混凝土(AC-20) ±1cm 中粒式沥青混凝土 AC-20	100m ²	52.629		
29	市	04-2-3-12换	机械摊铺细粒式沥青混凝土(AC-13) 厚3cm 厚度(cm):4 细粒式沥青混凝土 AC-13	100m ²	52.629		
30	市	04-2-3-13	机械摊铺细粒式沥青混凝土(AC-13) ±1cm 细粒式沥青混凝土 AC-13	100m ²	52.629		
小 计				元			
			排水				
31	市	市PS1-3-1换	DN225UPVC加筋管 1.5m	100m	2		
32	市	市PS1-3-7换	DN300UPVC加筋管 1.5m	100m	0.8		
小 计				元			
			机械				
33	市	04-7-10-18	1m ³ 以内单斗挖掘机场外运输费	台·次	1		
34	市	04-7-10-20	压路机(综合)场外运输费	台·次	1		
35	市	04-7-10-21	沥青混凝土摊铺机场外运输费	台·次	1		
小 计				元			
合 计				元			

增值税