

工程量清单

工程名称：2015年青浦区林业”三防“体系检测（测报）点建设 项目

第 1 页 共 2 页

序号	名称	单位	工程量
1	拆除素砼地坪	m ³	62.2
2	细石砼找平层 30厚无筋 现浇非泵送砼 (5-40)C20 厚度(mm):50 现浇非泵送砼 (5-40)C20	m ²	622
3	新铺地砖地坪 300*300 密铺 素水泥浆	m ²	622
4	细石砼找平层 增减5厚 现浇非泵送砼 (5-40)C20	m ²	622
5	铲除墙面粉刷 硬底	m ²	4150
6	新粉水泥黄沙粉刷 墙柱面、彩牌、栏杆墙 粉光 水泥砂浆 1:3	m ²	4150
7	满批柔性耐水腻子刷外墙涂料 二遍	m ²	2490
8	满批建筑腻子刷白色内墙涂料三遍	m ²	1660
9	搭建门式钢管满堂脚手架 2排	m ²	2905
10	拆除平顶 金属龙骨 石膏板	m ²	622
11	新做吊平顶基层 U型轻钢龙骨 300*600	m ²	622
12	吊顶 9+9纸面石膏板 双层 换为【纸面石膏板厚9mm】	m ²	622
13	墙面平顶石膏板面乳胶漆 新板面 三度	m ²	622
14	管内穿线 塑料铜芯线(mm ²) 1.5	m	660
15	新装节能日光灯 吸顶式(40W) 单管	套	44
16	拆除灯具 吸顶式	只	44
17	吸顶半扁罩灯 新装 φ 250-300	套	11
18	新装硬质聚氯乙烯电管 明配(混合结构) 15	m	165
19	新铺防滑地砖地坪	m ²	55
20	墙柱面粘贴白色瓷砖 新铺	m ²	247.5
21	细石砼找平层 30厚无筋 现浇非泵送砼 (5-40)C20 厚度(mm):25 现浇非泵送砼 (5-40)C20	m ²	55
22	细石砼找平层 增减5厚 现浇非泵送砼 (5-40)C20	m ²	-55
23	新做吊平顶基层 轻钢龙骨 300*600	m ²	55
24	新做吊平顶面层 扣板 铝合金板	m ²	55
25	新装马桶 高水箱 蹲式	套	11
26	水盘龙头双联 新装	副	11
27	新装瓷面盆 立式	套	11
28	新装硬质聚氯乙烯(PVC-U)给水管 粘接(管径) 25	m	33
29	淋浴器安装 钢管组成 冷热水	10组	1.1
30	铲除卷材防水层 屋面	m ²	622
31	细石砼找平层 25厚有筋 现浇非泵送砼 (5-16)C30	m ²	622
32	拆除素砼地坪	m ³	15.55
33	拆换椽子 中瓦屋面	m ²	622

增值税

