

工程量清单

工程名称：上海工商信息学校实训室装修工程

第 1 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			二楼				
1	土	01-11-4-11	防静电地板（包含配件）	m2	76.496		
2	土	01-13-2-3	U型轻钢天棚龙骨 300×300mm 平面	m2	15.522		
3	土	01-13-2-30	吊顶天棚 面层厚12 纸面石膏板	m2	15.522		
4	土	01-13-2-7	U型轻钢天棚龙骨 艺术造型天棚 矩形	m2	87.6		
5	土	01-13-2-30	吊顶天棚 面层 纸面石膏板	m2	97		
6	土	01-13-2-31	吊顶天棚 面层 纸面石膏板增加一层	m2	97		
7	土	01-4-2-4	砂加气混凝土砌块 200厚 砂加气砌块粘结砂浆	m3	1.39		
8	土	01-12-1-2	一般抹灰 内墙 干混抹灰砂浆DP M15.0	m2	13.9		
9	房	房20-7-4-2	新做轻钢龙骨隔墙筋 间距400 c100 系列	m2	12.852		
10	土	01-12-7-20	墙饰面 面层厚12 纸面石膏板	m2	25.704		
11	土	01-12-10-13	内衬隔音棉	m2	12.852		
12	房	房20-1-7-20	铲除墙面涂料	m2	321.285		
13	土	01-14-5-7	乳胶漆 室内墙面 两遍	m2	621.199		
14	土	01-12-7-3	墙饰面 木龙骨基层(断面13cm2以内) 中距300mm以内	m2	21.32		
15	土	01-12-10-13	内衬隔音棉	m2	21.32		
16	土	01-12-7-12	墙饰面 基层 细木工板	m2	21.32		
17	土	01-12-7-17	墙饰面 面层 橡木木饰面板面层	m2	21.32		
18	土	01-14-3-7换	其他木材面油漆 满刮腻子、底漆两遍、聚酯清漆两遍 聚酯清漆(遍):4	m2	21.32		
19	土	01-14-3-8	其他木材面油漆 每增加一遍聚酯清漆	m2	21.32		
20	土	01-8-1-3	成品套装木门安装单门（含门套油漆及五金配件）	樘	6		
21	房	房20-11-3-3	安装铝合金门 地弹门 双扇	m2	9.36		
22	土	01-8-2-1	铝合金门安装 平开	m2	7.2		
23	土	01-8-10-9	自由门 地弹簧	个	4		
24	土	01-8-10-7	不锈钢管子拉手	个	10		
25	土	01-12-10-4	铝合金玻璃隔断	m2	16.744		
26	土	01-8-2-2	铝合金门安装 推拉	m2	2.34		
27	土	01-8-7-14	门窗套 黑色钢框	m	104		
28	土	01-8-8-6	石材窗台板 粘合剂粘贴 干混抹灰砂浆 DP M20.0	m2	10.545		
29	房	房20-9-6-45	大理石 磨边	m	36.65		

增值税

工程量清单

工程名称：上海工商信息学校实训室装修工程

第 2 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
30	土	01-13-4-5	天棚开孔 灯光孔、风口 每个面积在0.04m2以内	个	23		
31	土	01-13-4-7	天棚开孔 格栅灯带	m	82.2		
32	土	01-11-5-11	踢脚线 黑钢	m	75.8		
33	房	房20-1-7-10	拆除平顶 金属龙骨 纸面石膏板	m2	97		
34	房	房20-1-5-8	拆除木门窗扇	扇	6		
小 计				元			
三 楼							
35	土	01-14-5-7	绿色涂料面层	m2	21.094		
36	土	01-11-2-9	白色大理石地面镶边 干混砂浆铺贴干混地面砂浆 DS M20.0	m2	1.356		
37	土	01-11-3-4	灰色拼花PVC楼地面	m2	239.536		
38	土	01-13-2-7	U型轻钢天棚龙骨 艺术造型天棚 矩形	m2	218.84		
39	土	01-13-2-27	吊顶天棚 面层 细木工板	m2	218.84		
40	土	01-13-2-30	吊顶天棚 面层 纸面石膏板	m2	240.724		
41	土	01-12-7-18	天棚面 面层 米白色吸音墙毯	m2	62.4		
42	土	01-14-5-8	乳胶漆 室内天棚面 两遍	m2	178.324		
43	土	01-4-2-6	加气混凝土砌块墙 200厚 干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	6.222		
44	土	01-12-1-2	一般抹灰 内墙 干混抹灰砂浆DP M15.0	m2	62.22		
45	房	房20-7-4-2	新做轻钢龙骨隔墙筋 间距400 c100系列	m2	33.132		
46	土	01-12-7-20	墙饰面 面层厚12 纸面石膏板	m2	66.264		
47	土	01-12-10-13	内衬隔音棉	m2	33.132		
48	土	01-12-7-7	墙饰面 轻钢龙骨 附墙竖向300	m2	26.268		
49	土	01-12-10-13	内衬隔音棉	m2	26.268		
50	土	01-12-7-12	墙饰面 基层 细木工板	m2	26.268		
51	土	01-12-7-31	玻璃面不透明广告纸贴封	m2	9.72		
52	土	01-15-1-6	硬木质色面板 文件柜 4000mm长×400mm宽×2600mm高	个	2		
53	土	01-15-1-10	装饰面色面板 吊柜1200mm长×400mm宽×550mm高	个	1		
54	土	01-8-1-3	成品套装隔音木门安装单门 (含门套油漆及五金配件)	樘	5		
55	房	房20-11-3-3	安装铝合金门 地弹门 双扇	m2	4.32		
56	土	01-8-10-9	自由门 地弹簧	个	2		
57	土	01-8-10-7	不锈钢管子拉手	个	4		

增值税

工程量清单

工程名称：上海工商信息学校实训室装修工程

第 3 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
58	土	01-8-2-10	钢质防盗门 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	5.67		
59	土	01-12-7-3	墙饰面 木龙骨基层(断面13cm2以内) 中距300mm以内	m2	82.242		
60	土	01-14-3-11	双向木龙骨 防火涂料两遍	m2	82.242		
61	土	01-12-10-13	内衬隔音棉	m2	82.242		
62	土	01-12-7-20	墙饰面 面层厚12 纸面石膏板	m2	82.242		
63	土	01-12-7-18	墙饰面 面层 米白色吸音墙毯	m2	82.242		
64	土	01-12-7-28	墙饰面 面层氟碳烤漆黑钢隔音玻璃	m2	20.234		
65	土	01-12-7-3	墙饰面 木龙骨基层(断面13cm2以内) 中距300mm以内	m2	158.79		
66	土	01-12-7-12	墙饰面 基层 细木工板	m2	159.79		
67	土	01-14-3-11	双向木龙骨 防火涂料两遍	m2	159.79		
68	土	01-12-10-13	内衬隔音棉	m2	159.79		
69	土	01-14-5-4换	墙面影视漆	m2	159.79		
70	土	01-14-5-7	乳胶漆 室内墙面 两遍	m2	381.88		
71	土	01-12-10-11	可折叠式软包隔断	m2	26.235		
72	土	01-12-10-7	单视玻璃隔断	m2	4.41		
73	土	01-8-7-14	门窗套 黑色钢框	m	133.5		
74	土	01-8-8-6	石材窗台板 粘合剂粘贴 干混抹灰砂浆 DP M20.0	m2	6.39		
75	房	房20-9-6-45	大理石 磨边	m	31.95		
76	土	01-11-5-11	踢脚线 黑钢	m	129.24		
77	土	01-8-4-7	吊滑轮 折叠式移门	m2	6.192		
78	房	房20-1-7-10	拆除平顶 金属龙骨 纸面石膏板	m2	218.83		
79	房	房20-1-5-8	拆除木门窗扇	扇	5		
小 计				元			
智慧课堂							
80	土	01-11-1-15	干混砂浆找平层 混凝土及硬基层上 20mm厚 干混地面砂浆 DS M20.0	m2	96		
81	土	01-11-1-10	水泥基自流平砂浆面层 4mm厚 水泥 基自流平砂浆	m2	96		
82	土	01-11-3-3	PVC地板(加厚耐磨型, 拼色)	m2	96		
83	土	01-11-5-9	踢脚线 成品木质	m	38.6		
84	房	房20-1-7-16	铲除墙面粉刷 软底	m2	104		
85	土	01-14-5-7	乳胶漆 室内墙面 两遍	m2	104		
86	土	01-12-7-4换	墙饰面 木龙骨基层(300厚)	m2	65		

增值税

工程量清单

工程名称：上海工商信息学校实训室装修工程

第 4 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
87	土	01-12-7-12	墙饰面 基层板 厚18	m2	65		
88	土	01-12-7-20	墙饰面 面层厚12 纸面石膏板	m2	70		
89	土	01-14-5-7	乳胶漆 室内墙面 两遍	m2	70		
90		临G3	移动写字白板(10厚烤漆超白钢化玻璃)	m2	6		
91	土	01-8-9-10	移动写字白板滑轮轨道	m	12		
92	土	01-8-9-4	窗帘盒 基层细木工板	m	6		
93	土	01-12-7-21	墙饰面 基层 纸面石膏板增加一层	m2	2.9		
94	土	01-8-9-2	窗帘 布艺窗帘	m2	15		
95	土	01-8-9-3	窗帘 电动装置	套	4		
96	土	01-8-9-9	成品窗帘轨 单轨	m	6		
97	土	01-12-7-25	墙饰面 软木留言板	m2	12		
98	土	01-8-1-3	成品套装木门安装单门(含门套油漆及五金配件)	樘	2		
99	土	01-13-2-1换	方木天棚龙骨 中距300mm(造型)	m2	90		
100	土	01-13-2-19换	吊顶天棚 基层 胶合板 换为【胶合板 89】	m2	90		
101	房	房20-7-3-87	平顶开灯槽 直线(木龙骨基层)跌级	m	40		
102		临G6	透光软膜	m2	25		
103	土	01-14-5-7	乳胶漆 室内墙面 两遍	m2	193		
104	房	房20-1-7-10	拆除平顶 金属龙骨 纸面石膏板	m2	90		
105	房	房20-1-5-8	拆除木门窗扇	扇	2		
小 计				元			
创客实训室							
106	房	房20-1-7-16	铲除墙面粉刷 软底	m2	140.8		
107	土	01-14-5-8	乳胶漆 室内天棚面 两遍	m2	140.8		
108	土	01-13-2-1	方木天棚龙骨 中距300mm	m2	26		
109	土	01-13-2-30	吊顶天棚 面层 纸面石膏板	m2	26		
110	土	01-14-5-8	乳胶漆 室内天棚面 两遍	m2	26		
111	土	01-11-4-4	地板 木格栅	m2	128.6		
112	土	01-11-4-10	实木复合地板厚18mm	m2	128.6		
113	土	01-11-4-6换	异型地台(无人摄像机轨道区域)	m2	11.5		
114	土	01-14-5-7	乳胶漆 室内墙面 两遍	m2	354		
115	土	01-11-5-11	踢脚线 金属板(拉丝不锈钢)	m	50.5		
116	土	01-6-6-2	钢结构固定(投影及电视机)	t	0.5		

增值税

工程量清单

工程名称: 上海工商信息学校实训室装修工程

第 5 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
117	土	01-12-10-7	无框玻璃隔断厚12mm	m2	12		
118	房	房20-7-7-2	新做储藏柜 细木工板基层	m2	67		
119	房	房20-7-7-2	新做储藏柜矩 细木工板基层	m2	27.2		
120	土	01-8-1-3	平板实木门单门（含门套油漆及五金配件）	樘	2		
121		临换算01	含玻璃贴膜、高清喷绘LOGO	m2	34		
122	房	房20-1-7-10	拆除平顶 金属龙骨 纸面石膏板	m2	26		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

工程量清单

工程名称：上海工商信息学校实训室装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			安装部				
1	房	房20-15-1-38	新装硬质聚氯乙烯电管 暗配 (20mm)	m	650		
2	房	房20-15-1-39	新装硬质聚氯乙烯电管 暗配 (25mm)	m	320		
3	房	房20-17-3-1	墙面开电管墙槽 砖墙(宽)50以内	m	970		
4	房	房20-15-1-2	新装镀锌电线管 暗配 (20mm)	m	268		
5	房	房20-15-2-3	管内穿线 塑料铜芯线 (2.5mm ²)	m	2500		
6	房	房20-15-2-6	管内穿线 塑料铜芯线 (6mm ²)	m	360		
7	房	房20-15-2-4	管内穿线 塑料铜芯线 (4mm ²)	m	480		
8	房	房20-15-2-17	管内穿线 网络线	m	2500		
9	安	03-11-3-92	通信电缆电线敷设高清线 射频同轴线(缆)	100m	1.4		
10	安	03-11-3-92换	摄像机高清线 非屏蔽线 50对	100m	3		
11	安	03-11-3-95	通信电缆电线敷设 管内穿线 非屏蔽线 25对	100m	3.6		
	主	Z28270511@2	非屏蔽线25对	m	374.72		
12	房	房20-15-4-68	新装单相三极 铝合金轨道式多用条形插座 15A	组	12		
13	房	房20-15-4-64	新装插座 地面铜插座15A	只	18		
14	安	03-4-12-194换	组合荧光灯光带 嵌入式 四管	10套	4		
	主	Z25050001@1	成套灯具 方形格栅灯四管	套	53.33		
15	房	房20-1-10-4	拆除塑料电管 管径 (20mm)	m	450		
16	房	房20-1-10-7	拆除塑料电线 (2.5-6mm ²)	m	2300		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

