

工 程 量 清 单

工程名称：区直机关大院 垃圾房改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			垃圾房改造				
1		临0	原有垃圾房拆除（包括所有拆除及外运）	项	6		
2	土	01-1-1-7	人工挖土方 埋深1.5m以内	m3	73.5		
3	土	01-5-1-1	预拌混凝土(泵送) 垫层 预拌混凝土(泵送型) C20粒径5-40	m3	6.3		
4	土	01-17-2-39	复合模板 垫层	m2	25.2		
5	土	01-5-3-1	预拌混凝土(泵送) 基础梁 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m3	11.34		
6	土	01-17-2-60	复合模板 基础梁	m2	75.6		
7	土	01-5-3-4	预拌混凝土(泵送) 圈梁 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m3	13.5		
8	土	01-17-2-64	复合模板 圈梁	m2	90		
9	土	01-5-5-3	预拌混凝土(泵送) 平板、弧形板 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5	m3	17.904		
10	土	01-17-2-76	复合模板 平板	m2	179.04		
11	土	01-5-2-1	预拌混凝土(泵送) 矩形柱 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m3	1.792		
12	土	01-17-2-53	复合模板 矩形柱	m2	107.52		
13	土	01-5-11-40	钢筋 现场预制	t	9		
14	土	01-4-1-8	多孔砖墙 1砖(240mm) 干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	66.528		
15	土	01-12-1-13	墙柱面界面砂浆 砌块面 砌块面界面砂浆	m2	705.6		
16	土	01-12-1-1	一般抹灰 外墙 干混抹灰砂浆 DP M10.0	m2	352.8		
17	土	01-12-1-2	一般抹灰 内墙 干混抹灰砂浆 DP M10.0	m2	531.84		
18	土	01-13-1-7	混凝土天棚 界面砂浆 干混界面砂浆	m2	179.04		
19	土	01-14-5-8	乳胶漆 室内天棚面 两遍	m2	179.04		
20	土	01-12-4-24	瓷砖墙面干混砂浆铺贴 每块面积0.025m2以外 干混抹灰砂浆 DP	m2	304.8		
21	土	01-12-4-23	瓷砖墙面干混砂浆铺贴 每块面积0.025m2以内 干混抹灰砂浆 DP	m2	352.8		
22	土	01-4-4-5	碎石垫层 干铺无砂	m3	13.266		
23	土	01-11-1-17 换	预拌细石混凝土(泵送) 找平层 30mm厚 厚度(mm):150 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m2	132.66		
24	土	01-11-1-18	预拌细石混凝土(泵送) 找平层 每增减5mm 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m2	132.66		
25	土	01-9-4-11	楼(地)面防水、防潮 防水砂浆 干混防水砂浆	m2	132.66		

增值税

工 程 量 清 单

工程名称: 区直机关大院 垃圾房改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
26	土	01-11-1-15	干混砂浆找平层 混凝土及硬基层上 20mm厚 干混地面砂浆 DS	m2	132.66		
27	土	01-11-2-13	地砖楼地面干混砂浆铺贴 每块面积 0.1m2以内 干混地面砂浆 DS	m2	132.66		
28	土	01-9-3-4换	墙面防水、防潮 聚氨酯防水涂膜 2.0mm厚 厚度(mm):3	m2	179.04		
29	土	01-9-3-5	墙面防水、防潮 聚氨酯防水涂膜 每增0.5mm	m2	179.04		
30	土	01-11-1-15	干混砂浆找平层 混凝土及硬基层上 20mm厚 干混地面砂浆 DS	m2	179.04		
31	土	01-9-1-1	混凝土瓦屋面 铺混凝土平瓦 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	179.04		
32	土	01-8-6-2	铝合金窗安装 推拉	m2	27		
33	土	01-8-2-10	不锈钢钢板防盗门 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	50.4		
34	土	01-1-1-15	人工挖沟槽 埋深1.5m以内	m3	8.1		
35	土	01-4-1-22	砖砌明沟 蒸压灰砂砖 干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	9		
36	土	01-11-8-5	明沟地砖零星项目 干混砂浆铺贴 干混地面砂浆 DS M20.0	m2	90		
37	房	房20-12-3-7	地沟盖板 304不锈钢双层盖板	m	90		
38	房	房20-15-1-38	新装硬质聚氯乙烯电管 暗配 (20mm)	m	900		
39	房	房20-15-2-2	管内穿线 塑料铜芯线(2.5mm2)	m	2700		
40	房	房20-15-4-21	新装暗开关 双控	只	12		
41	房	房20-15-4-52	新装插座 暗插座	只	12		
42	房	房20-15-4-44	新装接线盒 暗装	只	24		
43	房	房20-16-1-63	新装聚丙烯(PPR)给水管 热熔 (管径) 25	m	180		
44	房	房20-16-4-2	水嘴 新装 25	只	6		
45	房	房20-16-6-17换	新装拖把池	套	6		
46	房	房20-15-4-91	吸顶半扁罩灯 新装 Φ250-300	套	12		
小 计				元			
合 计				元			

增值税