

工程量清单

工程名称：上海市青浦区第一中学地下室、泵房间给水管道等修缮工程

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			消防管道改造				
1	安	03-9-1-40换	水灭火系统 水喷淋钢管 钢管(沟槽连接) 公称直径150mm以内	10m	11.3		
	主	Z17010103@1	镀锌衬塑钢管DN150	m	114.13		
	主	补充主材 001@1	90° 直角弯DN150	个	6		
	主	补充主材 002@1	三通DN150*50	个	2		
	主	补充主材 003@1	三通DN150*80	个	5		
	主	补充主材 004@1	三通DN150*150	个	3		
	主	补充主材 005@1	直接DN150	个	3		
2	安	03-9-1-38换	水灭火系统 水喷淋钢管 钢管(沟槽连接) 公称直径100mm以内	10m	2		
	主	Z17010103@2	镀锌衬塑钢管DN100	m	20.3		
3	安	03-9-1-36换	水灭火系统 水喷淋钢管 钢管(沟槽连接) 公称直径65mm以内	10m	3.4		
	主	Z17010103@3	镀锌衬塑钢管DN65	m	34.51		
4	安	03-9-6-1	管道支吊架制作	100kg	5.2		
	主	Z01150103	热轧扁钢Q2353-5×14-16	kg	551.2		
5	安	03-9-6-2	管道支吊架安装	100kg	5.2		
6	安	03-10-3-119	沟槽阀门 公称直径 150mm以内	个	15		
	主	Z19010071@1	沟槽式法兰闸阀DN150	只	15		
	主	Z18254551@1	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	30		
7	安	03-10-3-117	沟槽阀门 公称直径 100mm以内	个	9		
	主	Z19010071@2	沟槽式法兰闸阀DN100	只	9		
	主	Z18254551@2	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	18		
8	安	03-10-3-240	沟槽法兰 公称直径 150mm以内	副	30		

工程量清单

工程名称：上海市青浦区第一中学地下室、泵房间给水管道等修缮工程

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z18254551@1	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	60		
	主	Z20110301@4	沟槽式法兰DN150	片	60		
9	安	03-10-3-238	沟槽法兰 公称直径 100mm以内	副	18		
	主	Z18254551@2	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	36		
	主	Z20110301@3	沟槽式法兰DN100	片	36		
10	安	03-10-3-40	法兰阀门安装 公称直径 65mm以内	个	8		
	主	Z19010027@1	法兰闸阀DN65	只	8		
11	安	03-10-3-429	法兰式成品补偿器安装 公称直径 150mm以内	个	2		
	主	Z18211131@1	套筒补偿器DN150	个	2		
12	安	03-8-10-16	低压碳钢平焊法兰 电弧焊 公称直径 65mm以内	副	4		
	主	Z03014662	精制六角螺栓连母垫	10套	1.65		
	主	Z20011301@1	低压碳钢平焊法兰DN65	片	8		
13	安	03-8-10-18	低压碳钢平焊法兰 电弧焊 公称直径 100mm以内	副	8		
	主	Z03014653	精制六角螺栓连母垫	10套	6.59		
	主	Z20011301@2	沟槽式法兰DN100	片	16		
14	安	03-10-2-144	管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.54		
15	安	03-10-2-147	管道消毒、冲洗 公称直径 200mm以内	100m	1.13		
			生活给水、泵房管道改造				
16	安	03-9-1-40换	水灭火系统 水喷淋钢管 钢管(沟槽连接) 公称直径150mm以内	10m	11.3		
	主	Z17010103@1	镀锌衬塑钢管DN150	m	114.13		
	主	补充主材 001@1	90° 直角弯DN150	个	3		
	主	补充主材 002@1	三通DN150*50	个	12		

工程量清单

工程名称：上海市青浦区第一中学地下室、泵房间给水管道的等修缮工程

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	补充主材 005@1	直接DN150	个	3		
	主	补充主材 004@2	三通DN150*110	个	1		
17	安	03-9-1-38	水灭火系统 水喷淋钢管 钢管(沟槽连接) 公称直径100mm以内	10m	2		
	主	Z17010103@7	镀锌衬塑钢管DN100	m	20.3		
	主	Z18031951@2	沟槽直接头DN100	个	3.33		
18	安	03-9-1-36	水灭火系统 水喷淋钢管 钢管(沟槽连接) 公称直径65mm以内	10m	3.4		
	主	Z17010103@8	镀锌衬塑钢管DN65	m	34.51		
	主	Z18031951@3	沟槽直接头DN65	个	5.67		
19	安	03-9-1-41换	水灭火系统 水喷淋钢管 钢管(沟槽连接) 公称直径200mm以内	10m	5		
	主	Z17010103@4	镀锌衬塑钢管DN200	m	50.5		
	主	补充主材 006@1	三通DN150*200	个	2		
	主	补充主材 007@1	90° 直角弯DN200	个	2		
20	安	03-9-1-37	水灭火系统 水喷淋钢管 钢管(沟槽连接) 公称直径80mm以内	10m	1		
	主	Z17010103@6	镀锌衬塑钢管DN80	m	10.15		
	主	Z18031951@1	沟槽直接头DN80	个	1.67		
21	安	03-9-6-1	管道支吊架制作	100kg	5.2		
	主	Z01150103	热轧扁钢Q2353-5×14-16	kg	551.2		
22	安	03-9-6-2	管道支吊架安装	100kg	5.2		
23	安	03-10-3-119	沟槽阀门 公称直径 150mm以内	个	12		
	主	Z18254551@1	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	24		
	主	Z19010071@3	沟槽式法兰闸阀DN150	只	12		
24	安	03-10-3-117	沟槽阀门 公称直径 100mm以内	个	2		

工程量清单

工程名称：上海市青浦区第一中学地下室、泵房间给水管道等修缮工程

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z19010071@2	沟槽式法兰闸阀DN100	只	2		
	主	Z18254551@2	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	4		
25	安	03-10-3-240	沟槽法兰 公称直径 150mm以内	副	24		
	主	Z18254551@1	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	48		
	主	Z20110301@5	沟槽式法兰DN150	片	48		
26	安	03-10-3-238	沟槽法兰 公称直径 100mm以内	副	4		
	主	Z18254551@2	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	8		
	主	Z20110301@6	沟槽式法兰DN100	片	8		
27	安	03-10-3-40	法兰阀门安装 公称直径 65mm以内	个	9		
	主	Z19010027@1	法兰闸阀DN65	只	9		
28	安	03-10-3-39	法兰阀门安装 公称直径 50mm以内	个	18		
	主	Z19010027@7	法兰闸阀DN50	只	18		
29	安	03-8-10-15	低压碳钢平焊法兰 电弧焊 公称直径 50mm以内	副	8		
	主	Z03014662	精制六角螺栓连母垫	10套	3.3		
	主	Z20011301@3	低压碳钢平焊法兰DN50	片	16		
30	安	03-8-10-16	低压碳钢平焊法兰 电弧焊 公称直径 65mm以内	副	4		
	主	Z03014662	精制六角螺栓连母垫	10套	1.65		
	主	Z20011301@1	低压碳钢平焊法兰DN65	片	8		
31	安	03-10-3-238	沟槽法兰 公称直径 100mm以内	副	1		
	主	Z18254551@2	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	2		
	主	Z20110301@6	沟槽式法兰DN100	片	2		
32	安	03-10-3-240	沟槽法兰 公称直径 150mm以内	副	8		

工程量清单

工程名称：上海市青浦区第一中学地下室、泵房间给水管道等修缮工程

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z18254551@1	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	16		
	主	Z20110301@5	沟槽式法兰DN150	片	16		
33	安	03-10-3-241	沟槽法兰 公称直径 200mm以内	副	2		
	主	Z20110301@7	沟槽式法兰DN200	片	4		
	主	Z18254551@3	卡箍连接件(含胶圈)DN200	套	4		
34	安	03-10-3-307	法兰水表组成安装(无旁通管) 公称直径 150mm以内	组	4		
	主	Z24010211@1	法兰式水表DN150	个	4		
	主	Z19030301@1	法兰闸阀DN150	只	8		
	主	Z19090210@1	法兰止回阀DN150	只	4		
	主	Z18210451@1	法兰挠性接头DN150	个	4		
	主	Z20010201@1	平焊钢法兰DN150	片	8		
35	安	03-10-2-144	管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内	100m	1.73		
36	安	03-10-2-147	管道消毒、冲洗 公称直径 200mm以内	100m	2.12		
			泵房内				
37	安	03-6-1-39	电接点压力表安装	台(块)	1		
	主	Z24690401	取源部件	套	1		
	主	Z24590101@1	电接点压力表DN200	套	1		
38	安	03-6-1-52	电接点压力表调试	台(块)	1		
39	安	03-8-7-35	低压法兰阀门 公称直径150mm以内	个	8		
	主	Z03014663	精制六角螺栓连母垫	10套	6.59		
	主	Z19010027@3	法兰闸阀DN150	只	8		
40	安	03-8-7-35	低压法兰阀门 公称直径150mm以内	个	4		

工程量清单

工程名称：上海市青浦区第一中学地下室、泵房间给水管道等修缮工程

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z03014663	精制六角螺栓连母垫	10套	3.3		
	主	Z19010027@4	法兰止回阀DN150	只	4		
41	安	03-8-4-17	低压碳钢管件 电弧焊 公称直径 150mm以内	10个	0.4		
	主	Z18032511@1	法兰大小头DN150*100	个	4		
42	安	03-8-4-17	低压碳钢管件 电弧焊 公称直径 150mm以内	10个	0.4		
	主	Z18032511@2	偏心法兰大小头DN150*100	个	4		
43	安	03-10-3-442	法兰式软接头安装 公称直径 150mm 以内	个	4		
	主	Z18210401@1	可绕曲橡胶接头DN150	个	4		
44	安	03-6-1-38	压力表真空表安装 盘装	台(块)	8		
	主	Z24690401	取源部件	套	8		
	主	Z24590101@2	压力表DN150	套	8		
45	安	03-6-1-51	压力表、真空表调试	台(块)	8		
46	安	03-8-7-30	低压法兰阀门 公称直径50mm以内	个	2		
	主	Z03014662	精制六角螺栓连母垫	10套	0.82		
	主	Z19010027@7	法兰闸阀DN50	只	2		
47	安	03-8-7-32	低压法兰阀门 公称直径80mm以内	个	2		
	主	Z03014653	精制六角螺栓连母垫	10套	1.65		
	主	Z19010027@5	法兰闸阀DN80	只	2		
48	安	03-8-7-36	低压法兰阀门 公称直径200mm以内	个	2		
	主	Z03014663	精制六角螺栓连母垫	10套	2.47		
	主	Z19010027@6	法兰闸阀DN200	只	2		
			水池给水管道				

工程量清单

工程名称：上海市青浦区第一中学地下室、泵房间给水管道等修缮工程

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
49	安	03-9-1-40换	水灭火系统 水喷淋钢管 钢管(沟槽连接) 公称直径150mm以内	10m	4		
	主	Z17010103@1	镀锌衬塑钢管DN150	m	40.4		
	主	补充主材 001@1	90° 直角弯DN150	个	2		
	主	补充主材 005@1	直接DN150	个	1		
	主	补充主材 004@2	三通DN150*110	个	2		
50	安	03-9-1-38换	水灭火系统 水喷淋钢管 钢管(沟槽连接) 公称直径100mm以内	10m	0.5		
	主	Z17010103@2	镀锌衬塑钢管DN100	m	5.08		
51	安	03-10-3-119	沟槽阀门 公称直径 150mm以内	个	2		
	主	Z18254551@1	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	4		
	主	Z19010071@3	沟槽式法兰闸阀DN150	只	2		
52	安	03-8-7-33	低压法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1		
	主	Z03014653	精制六角螺栓连母垫	10套	0.82		
	主	Z19010027@2	防污隔断阀DN100	只	1		
53	安	03-10-3-1	螺纹阀门安装 公称直径 15mm以内	个	1		
	主	Z19010011@1	截止阀DN15	只	1.01		
54	安	03-10-2-144	管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.45		

暂定金额

工程名称：上海市青浦区第一中学地下室、泵房间给水管
道等修缮工程

[illegible]