

工程量清单

工程名称：莫家浜污水处理站新建工程\土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			土石方工程				
1	土	01-1-1-1	平整场地 ±300mm以内	m2	42.4		
2	土	01-1-1-7	人工挖土方 埋深1.5m以内	m3	47.34		
3	土	01-1-2-2	人工回填土 夯填	m3	25.88		
4	土	01-1-2-7	土方外运	m3	21.46		
小 计				元			
			提升井				
5	土	01-4-4-5	碎石垫层 干铺无砂	m3	2.12		
6	土	01-5-1-1	预拌混凝土(泵送) 垫层 预拌混凝土(泵送型) C20粒径5-40	m3	0.82		
7	土	01-17-2-39	复合模板 垫层	m2	1.15		
8	土	01-5-7-9	预拌混凝土(非泵送) 检查井 底	m3	2.11		
9	土	01-17-2-106	复合模板 检查井 底	m2	3.22		
10	土	01-5-11-37	钢筋 检查井 底	t	0.25		
11	土	01-5-7-10	预拌混凝土(非泵送) 检查井 壁	m3	4.97		
12	土	01-17-2-107	复合模板 检查井 壁	m2	40.94		
13	土	01-5-10-15换	现场预制构件 零星构件 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m3	0.13		
14	土	01-17-2-112	木模板 现场预制零星构件	m2	1.09		
15	土	01-5-11-38	钢筋 检查井 壁、顶	t	0.44		
16	土	01-5-12-2	预埋铁件	t	0.07		
17	安	安03-8-1-440	低压塑料管 承插粘接 管外径50mm以内	10m	0.14		
	主	Z17250021@1	De50UPVC管	m	1.4		
18	安	安03-8-1-443	低压塑料管 承插粘接 管外径110mm以内	10m	0.065		
	主	Z17250021@2	De110UPVC管	m	0.65		
19		临补	5#不锈钢方钢	m	1.49		
20		临补	盖板拉手	个	20		
小 计				元			
			电控柜基础				
21	房	房20-2-3-8	素土夯实	m2	0.63		
22	土	01-5-1-1	预拌混凝土(泵送) 垫层 预拌混凝土(泵送型) C20粒径5-40	m3	0.06		
23	土	01-17-2-39	复合模板 垫层	m2	0.32		
24	土	01-5-1-6换	预拌混凝土(泵送) 设备基础 预拌混凝土(泵送型) C25粒径5-40	m3	0.05		

增值税

工程量清单

工程名称: 莫家浜污水处理站新建工程\土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
25	土	01-17-2-51	复合模板 设备基础	m2	0.4		
26	土	01-5-11-5	钢筋 设备基础	t	0.01		
27	土	01-5-12-2	预埋铁件	t	0.01		
28	土	01-11-1-1	干混砂浆基础 干混地面砂浆 DS M20.0	m2	0.64		
29	土	01-7-2-1	圆木桩	m3	0.18		
小 计				元			
			污水处理设备基础				
30	土	01-5-1-1	预拌混凝土(泵送) 垫层 预拌混凝土(泵送型) C20粒径5-40	m3	1.2		
31	土	01-17-2-39	复合模板 垫层	m2	2.88		
32	土	01-5-1-6换	预拌混凝土(泵送) 设备基础 预拌混凝土(泵送型) C35粒径5~	m3	1.6		
33	土	01-17-2-51	复合模板 设备基础	m2	4.8		
34	土	01-5-11-5	钢筋 设备基础	t	0.18		
小 计				元			
			站区道路				
35	房	房20-2-3-8	素土夯实	m2	6.72		
36	市	市04-2-2-15换	厂拌二灰土基层 厚20cm 厂拌二灰土 厚度(cm):30	100m2	0.067		
37	市	市04-2-2-16	厂拌二灰土基层 ±1cm 厂拌二灰土	100m2	0.067		
38	土	01-5-1-1	预拌混凝土(泵送) 垫层 预拌混凝土(泵送型) C20粒径5-40	m3	0.67		
39	土	01-17-2-39	复合模板 垫层	m2	2.36		
40	市	市04-2-4-15	铺筑透水砖	100m2	0.067		
41	土	01-11-1-15	干混砂浆找平层 混凝土及硬基层上 20mm厚 干混地面砂浆 DS	m2	6.72		
42	土	01-16-1-11	道路预制混凝土侧石 预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5~40	m	23.6		
小 计				元			
			站区绿化				
43	园	园05-1-2-103	铺种草皮 满铺	m2	29.55		
	苗	54130139000	马尼拉	m2	32.51		
小 计				元			
			站区围墙				
44	房	房20-2-3-8	素土夯实	m2	12.16		
45	土	01-5-1-1	预拌混凝土(泵送) 垫层 预拌混凝土(泵送型) C20粒径5-40	m3	1.23		

增值税

工程量清单

工程名称：莫家浜污水处理站新建工程\土建工程

第 3 页 共 3 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
46	土	01-17-2-39	复合模板 垫层	m2	6.08		
47	土	01-5-1-6换	预拌混凝土(泵送) 设备基础 预拌混凝土(泵送型) C25粒径5-40	m3	1.39		
48	土	01-17-2-51	复合模板 设备基础	m2	9.09		
49	土	01-5-11-5	钢筋 设备基础	t	0.13		
50	土	01-5-2-1	预拌混凝土(泵送) 灌浆 预拌混 凝土(泵送型) C30粒径5~40	m3	0.23		
51	土	01-17-2-53	复合模板 灌浆	m2	1.92		
52	土	01-4-1-8	多孔砖墙 1砖(240mm) 干混砌筑 砂浆 DM M5.0	m3	1.3		
53	土	01-12-1-1	一般抹灰 外墙 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	16.76		
54		临补	警示牌	块	1		
55		临补	防腐木护栏(白色) H=500	m	29.2		
56		临补	排水孔 ϕ 110	个	7		
小 计				元			
			格栅				
57		临补	不锈钢格栅	m2	0.84		
小 计				元			
			取样观察池				
58	土	01-4-4-5	碎石垫层 干铺无砂	m3	0.05		
59	土	01-5-7-9换	预拌混凝土(非泵送) 检查井 底 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径	m3	0.04		
60	土	01-17-2- 106	复合模板 检查井 底	m2	0.19		
61	土	01-4-1-16	砖砌检查井 埋深3.0m以内 干混 砌筑砂浆 DM M10.0	m3	2.48		
62	土	01-12-3-3	一般抹灰 池、槽 干混抹灰砂浆 DP M20.0	m2	5.21		
63	土	01-11-1-15 换	干混砂浆找平层 混凝土及硬基层 上 20mm厚 干混地面砂浆 DS M20.0 厚度(mm):30	m2	0.12		
64	土	01-11-1-16	干混砂浆找平层 每增减5mm 干 混地面砂浆 DS M20.0	m2	0.12		
65		临补	重型复合盖板及井圈 ϕ 500	套	1		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

工程量清单

工程名称: 莫家浜污水处理站新建工程\设备工程

第 1 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			设备工程				
1	安	03-4-4-25 梯	动力配电盘、箱、柜 落地安装	台 (梯)	2		
	主	补充主材 001@1	电控柜, 220V, 水泵自带液位 浮球开关	台	2		
2	安	03-1-8-1换	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设 备重量0.2t以内	台	1		
	主	补充主材 002@1	提升泵, Q=1.5m ³ /h, H=16m, P=0.25kw	台	1		
	主	补充主材 004@1	水泵检修不锈钢铰链Φ5	m	4		
3	安	03-10-6-43 换	水处理器安装(螺纹连接) 进口 管径 50mm以内	台	4		
	主	补充主材 003@1	污水处理设备FRP材质, 处理能 力5m ³ /d	台	4		
4		临1	加药桶, Φ500mm, 高1000mm, PE材质(配Q=1L/H, P=25w加药计量	台	1		
小 计				元			
			设备安装工程				
5	安	03-4-8-51	室内电力电缆敷设 铜芯电力电缆 四芯以下 截面积4mm ² 以下	100m	0.12		
	主	Z28110101@2	电缆YJV-3*1.5	m	12.12		
6	安	03-4-11- 160	暗配 塑料管 公称直径20mm以内	100m	0.15		
	主	Z29060601	聚氯乙烯易弯电线管	m	15.9		
7	安	03-4-8-51	室内电力电缆敷设 铜芯电力电缆 四芯以下 截面积4mm ² 以下	100m	0.03		
	主	Z28110101@1	电缆YJV-3*4	m	3.03		
8	安	03-10-1- 266	给排水管道 室外塑料给水管(粘 接) 公称外径 50mm以内	10m	0.7		
	主	Z17250101@1	塑料UPVC给水管De50(进水管)	m	7.14		
	主	Z18093201@2	塑料给水管粘接管件De50	个	2		
9	安	03-10-1- 331	给排水管道 室内塑料给水管(粘 接) 公称外径 20mm以内	10m	0.7		
	主	Z17250101@3	塑料UPVC给水管De10(曝气管、 加药管)	m	7.11		
	主	Z18093201@3	塑料给水管粘接管件De10	个	10.64		
10	安	03-10-1- 270	给排水管道 室外塑料给水管(粘 接) 公称外径 110mm以内	10m	0.7		
	主	Z17250101@2	塑料UPVC给水管De110(出水管)	m	7.11		
	主	Z18093201@1	塑料给水管粘接管件De110	个	1.91		

增值税

