

# 工 程 量 清 单

工程名称：朱家角镇土地流转管理服务中心修缮工程\装修工程\修缮工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名 称                                  | 单位 | 工程量    |
|----|--------------------------------------|----|--------|
| 1  | 新做轻钢龙骨隔墙筋 间距400 c100系列               | m2 | 400    |
| 2  | 新做隔墙面层 纸面石膏板 双层                      | m2 | 800    |
| 3  | 隔音棉 厚50                              | m2 | 400    |
| 4  | 新砌轻质砖块 墙厚100 干混砌筑砂浆 DM M5.0          | m2 | 120    |
| 5  | 新铺地砖地坪 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0    | m2 | 62.8   |
| 6  | 楼(地)面防水、防潮 聚氨酯防水涂膜 2.0mm厚            | m2 | 88     |
| 7  | 细石混凝土找平层 30厚无筋 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~16 | m2 | 62.8   |
| 8  | 复合地板 新铺                              | m2 | 420    |
| 9  | 墙面乳胶漆 新墙面 一底二度                       | m2 | 1400   |
| 10 | 玻化砖面砖 300×600 新铺 干混抹灰砂浆 DP M15.0     | m2 | 117.76 |
| 11 | 新粉砖墙面 干混抹灰砂浆 DP M10.0                | m2 |        |
| 12 | 吊顶天棚 面层 矿棉板                          | m2 |        |
| 13 | 新做吊平顶面层 矿棉板 浮搁式                      | m2 | 420    |
| 14 | 新做吊平顶基层(明架) T型龙骨 600×600             | m2 | 420    |
| 15 | 新做吊平顶面层 扣板 铝合金板                      | m2 | 34.8   |
| 16 | 新做吊平顶基层 轻钢龙骨 500×1200                | m2 | 34.8   |
| 17 | 安装铝合金门 平开门                           | m2 | 6.3    |
| 18 | 成品木门扇安装                              | m2 | 25.83  |
| 19 | 木门调和漆 一底三度                           | m2 |        |
| 20 | 安装铝合金窗 推拉窗                           | m2 | 37.2   |
| 21 | 胶铺大理石 新铺 台面 大理石板                     | m2 | 3.8    |
| 22 | 大理石窗台板 干混抹灰砂浆 DP M20.0               | m2 | 5.1    |
| 23 | 浴厕间壁                                 | m2 | 40     |
| 24 | 窗帘 垂直帘                               | m2 | 105    |
| 25 | 大理石受理台                               | m  | 11.35  |
| 26 | 拆除及建筑垃圾外运                            | 项  | 1      |
|    |                                      |    |        |
|    |                                      |    |        |
|    |                                      |    |        |
|    |                                      |    |        |
|    |                                      |    |        |
|    |                                      |    |        |
|    |                                      |    |        |
|    |                                      |    |        |

增值税

# 工 程 量 清 单

工程名称：朱家角镇土地流转管理服务中心修缮工程\装修工程\安装工程

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 名 称                             | 单位   | 工程量     |
|----|---------------------------------|------|---------|
| 1  | 成品拖布池安装                         | 10套  | 0.2     |
| 2  | 洗脸盆 台上式 冷热水                     | 10组  | 0.3     |
| 3  | 蹲式大便器安装                         | 10套  | 0.6     |
| 4  | 壁挂式小便器安装 自闭式冲洗阀                 | 10套  | 0.4     |
| 5  | 地漏安装 公称直径 50mm以内                | 10个  | 0.8     |
| 6  | 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 40mm以内 | 10m  | 3       |
| 7  | 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 32mm以内 | 10m  | 5       |
| 8  | 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内 | 10m  | 6       |
| 9  | 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 110mm以内  | 10m  | 6       |
| 10 | 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm以内   | 10m  | 5       |
| 11 | 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内   | 10m  | 4       |
| 12 | 低压螺纹安全阀门 公称直径40mm以内             | 个    | 8       |
| 13 | 配电箱、盘、柜 悬挂式安装 8回路以下             | 台(块) | 1       |
| 14 | 配电箱、盘、柜 悬挂式安装 8回路以下             | 台(块) | 1       |
| 15 | 三管荧光灯安装                         | 10套  | 9.4     |
| 16 | 嵌入式豆胆灯                          | 10套  | 0.2     |
| 17 | LED灯带                           | 10m  | 2       |
| 18 | 筒灯                              | 10套  | 0.5     |
| 19 | 防水防雾平板灯                         | 10套  | 0.6     |
| 20 | 排气扇安装                           | 台    | 3       |
| 21 | 疏散指示标志应急灯                       | 10套  | 0.2     |
| 22 | 安全出口标志应急灯                       | 10套  | 0.3     |
| 23 | 应急照明灯                           | 10套  | 0.3     |
| 24 | 暗配 硬塑料管 公称直径25mm以内              | 100m | 13.0176 |
| 25 | 管内穿线 铜芯电缆 外径≤5mm                | 100m | 31.2454 |
| 26 | 管内穿线 铜芯电缆 外径≤5mm                | 100m | 15.2    |
| 27 | 单联单控开关                          | 只    | 1       |
| 28 | 单联双控开关                          | 只    | 1       |
| 29 | 单联双控三关                          | 只    | 8       |
| 30 | 暗装单相二加三孔插座                      | 只    | 89      |
| 31 | 壁挂式空调插座                         | 只    | 14      |
| 32 | 三相空调暗插座                         | 只    | 3       |
| 33 | 等电位接地(线)端子箱安装                   | 个    | 1       |
| 34 | 钢线槽、槽式桥架、托盘安装 宽+高 400mm以内       | 10m  | 4.5     |

增值税

# 工程量清单

工程名称: 朱家角镇土地流转管理服务中心修缮工程\装修工程\安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

## 增值税