

工程量清单

工程名称: 赵巷镇金葫芦2号公建房污水管与消防管改造工程\管道改造

第 1 页 共 1 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			管道工程				75535.67
1	市	04-2-3-27	水泥混凝土路面 路面切缝	100m	0.02		
2	市	04-6-1-7换	液压镐翻挖混凝土 厚20cm 厚度(mm):15	m ²	150		
3	市	04-6-1-8	液压镐翻挖混凝土 ±1cm	m ²	-150		
4	市	04-2-2-5	碎石垫层 厚15cm	100m ²	1.5		
5	市	04-2-3-22换	水泥混凝土路面 厚22cm 厚度(cm):15 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径5~40	100m ²	1.5		
6	市	04-2-3-23换	水泥混凝土路面 ±1cm 预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5~40	100m ²	-1.5		
7	市	04-1-3-1	土方场外运输	m ³	82.5		
8	市	市PS1-3-1	DN225UPVC加筋管 1.5m	100m	0.87		
9	市	市PS2-1-2Y	砼基础砖砌直线不落底窨井 600*600 (Φ300) 1.5m	座	11		
10	市	04-7-10-18	1立米以内单斗挖掘机场外运输费	台·次	1		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

工程量清单

工程名称: 赵巷镇金葫芦2号公建房污水管与消防管改造工程\土建

第 1 页 共 1 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			其他				
1	土	01-4-1-8	多孔砖墙 1砖(240mm) 干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	21		
2	土	01-5-7-8	预拌混凝土(非泵送) 压顶 预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5~40	m3	0.88		
3	土	01-17-2-100	复合模板 压顶	m2	9.24		
4	土	01-5-11-33	钢筋 压顶	t	0.03		
5	土	01-12-1-1换	一般抹灰 外墙 水泥砂浆 1:3	m2	168		
6	土	01-12-1-14换	装饰线条抹灰 普通线条 水泥砂浆 1:3	m2	27.3		
7	土	01-14-5-6	乳胶漆 室外墙面 两遍	m2	195.3		
8		临1	卫生间检修	间	1		
9		临2	成品隔油池	套	1		
10		临3	室内排水管道	m	42		
小 计				元			
合 计				元			

增值税