

工 程 量 清 单

工程名称: 赵巷镇中泽苑三期配套工程\配套设施改造\道路整修

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价
			道路侧石维修			
1	市	04-6-1-17	翻挖侧石	m	136	
2	市	04-2-4-24	排砌预制侧石 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~20	m	136	
3	市	04-1-3-1	建筑垃圾外运	m3	8.9	
小 计				元		
			散水坡			
4	土	±01-5-7-1换	60厚C30散水坡 预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5~40	m2	53	
5	土	±01-17-2-101	复合模板 散水	m2	13	
小 计				元		
			入户接口改造			
6	土	±01-5-7-1换	60厚C30接口坡 预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5~40	m2	137	
7	土	±01-17-2-101	复合模板 接坡	m2	28	
小 计				元		
			道路接口改造			
8	市	04-6-1-7换	液压镐翻挖混凝土 厚20cm 厚度 (cm):18	m2	60	
9	市	04-6-1-8	液压镐翻挖混凝土 ±1cm	m2	60	
10	市	04-2-3-22换	水泥混凝土路面 厚22cm 厚度(cm):18 预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5~40	100m2	0.6	
11	市	04-2-3-23换	水泥混凝土路面 ±1cm 预拌混凝土 (非泵送型) C30粒径5~40	100m2	0.6	
12	市	04-7-3-1	道路工程模板 混凝土路面模板	m2	12.2	
13	市	04-2-3-12换	机械摊铺细粒式沥青混凝土(AC-13) 厚 3cm 厚度(cm):6 细粒式沥青混凝土 AC- 13	100m2	0.6	
14	市	04-2-3-13	机械摊铺细粒式沥青混凝土(AC-13) ±1cm 细粒式沥青混凝土 AC-13	100m2	0.6	
15	市	04-1-3-1	建筑垃圾外运	m3	10.8	
小 计				元		
			道路白改黑			
16	市	04-2-3-1	沥青透层	100m2	11.15	
17	市	04-2-3-12换	机械摊铺细粒式沥青混凝土(AC-13) 厚 3cm 厚度(cm):6 细粒式沥青混凝土 AC- 13	100m2	11.5	
18	市	04-2-3-13	机械摊铺细粒式沥青混凝土(AC-13) ±1cm 细粒式沥青混凝土 AC-13	100m2	11.5	

工程量清单

工程名称: 赵巷镇中泽苑三期配套工程\配套设施改造\道路整修

[illegible]

工 程 量 清 单

工程名称：赵巷镇中泽苑三期配套工程\配套设施改造\路灯工程

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价
			太阳能路灯			
1	土	±01-1-1-7	人工挖土方 埋深1.5m以内	m3	30.24	
2	土	±01-1-2-2	人工回填土 夯填	m3	26.24	
3	土	±01-5-1-6	预拌混凝土(泵送) 设备基础 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m3	4.082	
4	土	±01-5-11-5	钢筋	t	0.58	
5	土	±01-5-12-2	预埋铁件	t	0.642	
6	安	03-4-12-333换	太阳能路灯 灯柱5m以下	10套	4.2	
	主	Z25050001@1	太阳能路灯4m(含双灯杆及灯头)	套	42.42	
	主	补充主材 005@1	120w单晶硅电池板	套	42	
	主	补充主材 007@1	蓄电池(含盒)	个	42	
	主	补充主材 008@1	太阳能控制器	个	42	
7	安	03-4-11-161	暗配 塑料管 公称直径25mm以内	100m	2.9	
	主	Z29060601@1	PVC25易弯电线管	m	307.4	
8	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单 线	4.9	
	主	Z28030101@1	绝缘导线BV-2.5	m	570.75	
小 计				元		
			杆线拆除			
9		临1	杆线拆除(含拆除及外运费)	座	3	
小 计				元		
合 计				元		

工 程 量 清 单

工程名称：赵巷镇中泽苑三期配套工程\配套设施改造\绿化建设

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价
			户外绿地			
1	园	05-1-2-6	桂花（四季桂散本）	株	38	
	苗	540301710270	桂花高度241-270蓬径151以上球径50	株	38	
2	园	05-1-2-1	垂丝海棠	株	45	
	苗	32115113	垂丝海棠d5.1-6; H181-210; P141-150	株	45	
3	园	05-1-2-1	樱花	株	25	
	苗	540401350006	樱花地径5.1-6.0高度211以上蓬径121以上球径55	株	25	
4	园	05-1-2-1	海桐球	株	22	
	苗	540501250260	海桐球P161-180	株	22	
5	园	05-1-2-1	女贞	株	27	
	苗	540101530070@1	女贞胸径8.0-10.0高度≥270蓬径131-150	株	27	
6	园	05-1-2-1	银杏	株	10	
	苗	540201010010@1	银杏胸径9.1-10.0高度391以上蓬径100以上球径70	株	10	
7	园	05-1-2-6	红叶石楠球	株	48	
	苗	540301180150	红叶石楠球P151-180	株	48	
8	园	05-1-2-6	红枫	株	10	
	苗	32053311	红枫d4.1-6; H121-150; P81-110	株	10	
9	园	05-1-2-72换	红叶石楠	m2	258	
	苗	32075511@1	红叶石楠H31-40; P16-20	株	9288	
10	园	05-1-2-72换	黄金菊	m2	52	
	苗	32421910@1	黄金菊蓬径16-25	株	1872	
11	园	05-1-2-72换	玉簪	m2	237	
	苗	541301250001@1	玉簪H16-20	株	8532	
12	园	05-1-2-72换	春鹃	m2	216	
	苗	32421910@2	春鹃（毛鹃）H31-40; P21-30	株	7776	
13	园	05-1-2-72换	花叶络石	m2	170	
	苗	32421910@3	花叶络石 地径0.8	株	6120	
14	园	05-1-2-72换	金森女贞	m2	65	
	苗	32421910@4	金森女贞H31-40 P21-30	株	2340	

工 程 量 清 单

工程名称：赵巷镇中泽苑三期配套工程\配套设施改造\绿化建设

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价
15	园	05-1-2-72换	麦冬	m2	555	
	苗	541301230001@2	麦冬	kg	3885	
16	园	05-1-2-101	白花三叶草籽播	m2	120	
	苗	541302690010	白花三叶草籽播	kg	2.4	
17	园	05-1-2-101换	兰花三七	m2	1273	
	苗	541302370010	兰花三七蓬径31-40	株	45828	
18	园	05-1-2-81	南天竹	m2	303	
	苗	32072111@1	南天竹	株	10908	
小 计				元		
			汀步			
19	园	02-2-1-4	60厚碎石垫层	m3	0.205	
20	园	02-2-1-6	30厚砂垫层	m3	0.103	
21	园	02-2-6-4	花岗岩汀步石 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	3.42	
小 计				元		
			道路绿化			
22	园	05-1-2-70换	珊瑚树 双排高在180cm以内	m	650	
	苗	32095521@2	珊瑚树H181-210	株	5200	
小 计				元		
			绿地平整			
23	园	05-1-1-109	绿地土方 绿地整理	m2	3424	
24	市	市04-1-3-1	建筑垃圾外运	m3	200	
小 计				元		
			仿竹围栏			
25		临1	仿竹围栏（含混凝土基础、土方、斜竹栏杆等）	m	770	
小 计				元		
合 计				元		

工程量清单

工程名称: 赵巷镇中泽苑三期配套工程\配套设施改造\民宅墙体整修

[illegible]

工程量清单

工程名称: 赵巷镇中泽苑三期配套工程\配套设施改造\其他项目

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价
			文化景墙			
1	土	01-4-4-5	150厚碎石垫层	m ³	1.35	
2	土	01-5-1-1	150厚砼垫层 预拌混凝土(泵送型) C20 粒径5~40	m ³	1.35	
3	土	01-17-2-39	复合模板 垫层	m ²	3	
4	土	01-5-1-2	预拌混凝土(泵送) 带形基础 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m ³	2.1	
5	土	01-17-2-40	复合模板 带形基础	m ²	6	
6	土	01-5-4-1	景墙 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m ³	2.16	
7	土	01-17-2-69	复合模板 景墙	m ²	14.4	
8	土	01-5-11-15	综合钢筋	t	0.86	
9	土	01-6-8-2	红色铁艺格栅	m ²	1.2	
10	土	01-14-5-6	室外墙面 批腻子涂料	m ²	40	
11	土	01-12-4-1	30厚芝麻灰花岗岩荔枝面墙面（含刻字、上料）干混抹灰砂浆 DP M20.0	m ²	3.4	
小 计				元		
合 计				元		

工程量清单

工程名称: 赵巷镇中泽苑三期配套工程\配套设施改造\室外活动场地

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价
			健身场地			
1	市	04-1-1-5	机械挖土方	m ³	27	
2	市	04-1-2-3	填土方 密实度93%	m ³	3	
3	市	04-1-3-1	土方场外运输	m ³	24	
4	市	04-2-2-5换	碎石垫层 厚15cm 厚度(cm):10	100m ²	0.8	
5	市	04-2-2-6	碎石垫层 ±1cm	100m ²	0.8	
6	市	04-2-3-22换	水泥混凝土路面 厚22cm 厚度(cm):20 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	100m ²	0.8	
7	市	04-2-3-23换	水泥混凝土路面 ±1cm 预拌混凝土 (泵送型) C30粒径5~40	100m ²	0.8	
8	市	04-7-3-1	道路工程模板 混凝土路面模板	m ²	9.6	
9	市	04-2-4-25	排砌预制平石 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~20	m	48	
小 计				元		
合 计				元		