

工程报建号: 1802QP0239

练塘镇人民政府停车棚改造工程


工 程 量 清 单

招 标 人: _____



(单位盖章)

工程造价咨询人招标
代理机构: _____



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人: _____



(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人: _____



(签字或盖章)

编 制 人: _____



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: _____



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 2018.8.20

复 核 时 间: 2018.8.21

工程量清单

工程名称：上海市青浦区练塘镇人民政府停车棚改造工程-土建

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量
			机动车停车棚改造—A		
1	土	01-1-1-7	独基土方开挖 1.5m	m3	132
2	土	01-5-1-1换	预拌混凝土(泵送) 垫层 换为【预拌混凝土(泵送型)C15粒径5-40】	m3	4.84
3	土	01-17-2-39	复合模板 垫层	m2	8.36
4	土	01-5-1-3	预拌混凝土(泵送) 独立基础、杯形基础 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m3	19.48
5	土	01-17-2-42	复合模板 独立基础	m2	33.44
6	土	01-5-2-1	预拌混凝土(泵送) 矩形柱 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m3	5.61
7	土	01-17-3-37	输送泵车	m3	5.61
8	土	01-17-2-53	复合模板 矩形柱	m2	31.9
9	土	01-5-12-2	预埋螺栓钢板	t	0.11
10	土	01-6-6-13	高强螺栓	套	110
11	土	01-5-11-2	钢筋 独立基础、杯形基础	t	1.39
12	土	01-5-11-7	钢筋 矩形柱	t	0.83
13	土	01-6-6-10	停车棚圆形钢架腹杆	t	4.96
14	土	01-5-11-7	钢筋 矩形柱	t	0.83
15	土	01-6-6-2	钢檩条 型钢 140*80*4	t	5.23
16	土	01-6-6-1	钢撑杆	t	0.93
17	土	01-14-4-10换	钢结构中层 环氧云铁中漆 换为【环氧云铁底漆842】	m2	299.8
18	土	01-14-4-8	金属面 氯化橡胶面漆 三度	m2	299.8
19	土	01-16-1-8换	混凝土面层 100mm 厚度(mm):200 预拌混凝土(泵送型) C15粒径5-40	m2	279.87
20	土	01-1-2-2	人工回填土 夯填	m3	101.75
21	土	01-16-1-9换	混凝土面层 每增减10mm 预拌混凝土(泵送型) C15粒径5-40	m2	279.87
22	市	市04-1-3-1	建筑垃圾外运	m3	70
23	市	市04-1-3-1	土方场外运输	m3	32
小 计				元	
			机动车停车棚改造—B1		
24	土	01-1-1-7	人工挖土方 埋深1.5m以内	m3	60
25	土	01-5-1-1换	预拌混凝土(泵送) 垫层 换为【预拌混凝土(泵送型)C15粒径5-40】	m3	2.2
26	土	01-17-2-39	复合模板 垫层	m2	3.8
27	土	01-5-1-3	预拌混凝土(泵送) 独立基础、杯形基础 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m3	9
28	土	01-17-2-42	复合模板 独立基础	m2	15.2
29	土	01-5-2-1	预拌混凝土(泵送) 矩形柱 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m3	2.55

30	土	01-17-3-37	输送泵车	m3	2.55
31	土	01-17-2-53	复合模板 矩形柱	m2	14.5
32	土	01-5-12-2	预埋螺栓钢板	t	0.06
33	土	01-6-6-13	高强螺栓	套	50
34	土	01-5-11-2	钢筋 独立基础、杯形基础	t	0.75
35	土	01-5-11-7	钢筋 矩形柱	t	0.48
36	土	01-6-6-10	停车棚圆形钢架腹杆	t	1.95
37	土	01-6-6-2	钢檩条 型钢	t	1.86
38	土	01-6-6-1	钢撑杆	t	0.3
39	土	01-14-4-10 换	钢结构中层 环氧云铁中漆 换为【环氧云铁底漆842】	m2	117.27
40	土	01-14-4-8	金属面 氯化橡胶面漆 三度	m2	117.27
41	土	01-16-1-8换	混凝土面层 100mm 厚度(mm):200 预拌混凝土(泵送型) C15粒径5-40	m2	99.75
42	土	01-16-1-9换	混凝土面层 每增减10mm 预拌混凝土(泵送型) C15粒径5-40	m2	99.75
43	土	01-1-2-2	人工回填土 夯填	m3	46.25
44	市	市04-1-3-1	建筑垃圾外运	m3	45
45	市	市04-1-3-1	土方场外运输	m3	22
小 计				元	
			机动车停车棚改造—B2		
46	土	01-1-1-7	人工挖土方 埋深1.5m以内	m3	60
47	土	01-5-1-1换	预拌混凝土(泵送) 垫层 换为【预拌混凝土(泵送型)C15粒径5-40】	m3	2.2
48	土	01-17-2-39	复合模板 垫层	m2	3.8
49	土	01-5-1-3	预拌混凝土(泵送) 独立基础、杯形基础 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m3	9
50	土	01-17-2-42	复合模板 独立基础	m2	15.2
51	土	01-5-2-1	预拌混凝土(泵送) 矩形柱 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m3	2.55
52	土	01-17-3-37	输送泵车	m3	2.55
53	土	01-17-2-53	复合模板 矩形柱	m2	14.5
54	土	01-5-12-2	预埋螺栓钢板	t	0.06
55	土	01-6-6-13	高强螺栓	套	50
56	土	01-5-11-2	钢筋 独立基础、杯形基础	t	0.75
57	土	01-5-11-7	钢筋 矩形柱、构造柱	t	0.48
58	土	01-6-6-10	停车棚圆形钢架腹杆	t	1.95
59	土	01-6-6-2	钢檩条 型钢	t	1.86
60	土	01-6-6-1	钢撑杆	t	0.3
61	土	01-14-4-10 换	钢结构中层 环氧云铁中漆 换为【环氧云铁底漆842】	m2	117.27
62	土	01-14-4-8	金属面 氯化橡胶面漆 三度	m2	117.27
63	土	01-16-1-8换	混凝土面层 100mm 厚度(mm):200 预拌混凝土(泵送型) C15粒径5-40	m2	99.75
64	土	01-16-1-9换	混凝土面层 每增减10mm 预拌混凝土(泵送型) C15粒径5-40	m2	99.75
65	市	市04-1-3-1	建筑垃圾外运	m3	45

66	市	市04-1-3-1	土方场外运输	m3	22
小 计				元	
			机动车停车棚改造—C		
67	土	01-1-1-7	人工挖土方 埋深1.5m以内	m3	89.09
68	土	01-5-1-1换	预拌混凝土(泵送) 垫层 换为【预拌混凝土(泵送型)C15粒径5-40】	m3	3.46
69	土	01-17-2-39	复合模板 垫层	m2	5.76
70	土	01-5-1-3	预拌混凝土(泵送) 独立基础、杯形基础 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m3	7.65
71	土	01-17-2-42	复合模板 独立基础	m2	10.56
72	土	01-5-2-1	预拌混凝土(泵送) 矩形柱 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m3	3.67
73	土	01-17-3-37	输送泵车	m3	3.67
74	土	01-17-2-53	复合模板 矩形柱	m2	20.88
75	土	01-5-12-2	预埋螺栓钢板	t	0.056
76	土	01-6-6-13	高强螺栓	套	60
77	土	01-5-11-2	钢筋 独立基础、杯形基础	t	0.66
78	土	01-5-11-7	钢筋 矩形柱	t	0.55
79	土	01-6-6-10	停车棚圆形钢架腹杆	t	2.34
80	土	01-6-6-2	钢檩条 型钢	t	2.66
81	土	01-6-6-1	钢撑杆	t	0.43
82	土	01-14-4-10换	钢结构中层 环氧云铁中漆 换为【环氧云铁底漆842】	m2	151.23
83	土	01-14-4-8	金属面 氯化橡胶面漆 三度	m2	151.23
84	土	01-16-1-8换	混凝土面层 100mm 厚度(mm):200 预拌混凝土(泵送型) C15粒径5-40	m2	142.5
85	土	01-16-1-9换	混凝土面层 每增减10mm 预拌混凝土(泵送型) C15粒径5-40	m2	142.5
86	土	01-1-2-2	人工回填土 夯填	m3	55.5
87	市	市04-1-3-1	建筑垃圾外运	m3	53
88	市	市04-1-3-1	土方场外运输	m3	38
小 计				元	
			机动车停车棚改造—D		
89	土	01-1-1-7	人工挖土方 埋深1.5m以内	m3	108
90	土	01-5-1-1换	预拌混凝土(泵送) 垫层 换为【预拌混凝土(泵送型)C15粒径5-40】	m3	2.64
91	土	01-17-2-39	复合模板 垫层	m2	6.84
92	土	01-5-1-3	预拌混凝土(泵送) 独立基础、杯形基础 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m3	16.2
93	土	01-17-2-42	复合模板 独立基础	m2	27.36
94	土	01-5-2-1	预拌混凝土(泵送) 矩形柱 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m3	4.59
95	土	01-17-3-37	输送泵车	m3	4.59
96	土	01-17-2-53	复合模板 矩形柱	m2	26.1
97	土	01-5-12-2	预埋螺栓钢板	t	0.09
98	土	01-6-6-13	高强螺栓	套	90

99	土	01-5-11-2	钢筋 独立基础、杯形基础	t	1.21
100	土	01-5-11-7	钢筋 矩形柱	t	0.88
101	土	01-6-6-10	停车棚圆形钢架腹杆	t	3.51
102	土	01-6-6-2	钢檩条 型钢	t	4.26
103	土	01-6-6-1	钢撑杆	t	0.69
104	土	01-14-4-10 换	钢结构中层 环氧云铁中漆 换为【环氧云铁底漆842】	m2	293.59
105	土	01-14-4-8	金属面 氯化橡胶面漆 三度	m2	293.59
106	土	01-16-1-8换	混凝土面层 100mm 厚度(mm):200 预拌混凝土(泵送型) C15粒径5-40	m2	228
107	土	01-16-1-9换	混凝土面层 每增减10mm 预拌混凝土(泵送型) C15粒径5-40	m2	228
108	土	01-1-2-2	人工回填土 夯填	m3	84.57
109	市	市04-1-3-1	建筑垃圾外运	m3	61
110	市	市04-1-3-1	土方场外运输	m3	33
小 计				元	
			机动车停车棚改造（双棚）—E		
111	土	01-1-1-7	人工挖土方 埋深1.5m以内	m3	216
112	土	01-5-1-1换	预拌混凝土(泵送) 垫层 换为【预拌混凝土(泵送型)C15粒径5-40】	m3	7.92
113	土	01-17-2-39	复合模板 垫层	m2	13.68
114	土	01-5-1-3	预拌混凝土(泵送) 独立基础、杯形基础 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m3	32.4
115	土	01-17-2-42	复合模板 独立基础	m2	54.72
116	土	01-5-2-1	预拌混凝土(泵送) 矩形柱 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m3	9.18
117	土	01-17-3-37	输送泵车	m3	9.18
118	土	01-17-2-53	复合模板 矩形柱	m2	52.2
119	土	01-5-12-2	预埋螺栓钢板	t	0.23
120	土	01-6-6-13	高强螺栓	套	180
121	土	01-5-11-2	钢筋 独立基础、杯形基础	t	2.03
122	土	01-5-11-7	钢筋 矩形柱	t	1.46
123	土	01-6-6-10	停车棚圆形钢架腹杆	t	9.32
124	土	01-6-6-2	钢檩条 型钢	t	8.25
125	土	01-6-6-1	钢撑杆	t	1.34
126	土	01-14-4-10 换	钢结构中层 环氧云铁中漆 换为【环氧云铁底漆842】	m2	437.17
127	土	01-14-4-8	金属面 氯化橡胶面漆 三度	m2	437.17
128	土	01-16-1-8换	混凝土面层 100mm 厚度(mm):200 预拌混凝土(泵送型) C15粒径5-40	m2	441.75
129	土	01-16-1-9换	混凝土面层 每增减10mm 预拌混凝土(泵送型) C15粒径5-40	m2	441.75
130	土	01-1-2-2	人工回填土 夯填	m3	166.5
131	市	市04-1-3-1	建筑垃圾外运	m3	150
132	市	市04-1-3-1	土方场外运输	m3	56
小 计				元	
			非机动车棚		

133	土	01-1-1-7	人工挖土方 埋深1.5m以内	m3	8.75
134	土	01-5-1-1换	预拌混凝土(泵送) 垫层 换为【预拌混凝土(泵送型)C15粒径5-40】	m3	0.97
135	土	01-17-2-39	复合模板 垫层	m2	4.32
136	土	01-5-1-3	预拌混凝土(泵送) 独立基础、杯形基础 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m3	6.14
137	土	01-17-2-42	复合模板 独立基础	m2	30.72
138	土	01-5-12-2	预埋螺栓钢板	t	0.2
139	土	01-6-6-13	高强螺栓	套	48
140	土	01-6-4-1	钢柱 3t以内	t	0.65
141	土	01-6-6-10	停车棚圆形钢架腹杆	t	2.79
142	土	01-6-5-1	钢梁 1.5t以内	t	1.91
143	土	01-14-4-10换	钢结构中层 环氧云铁中漆 换为【环氧云铁底漆842】	m2	185.892
144	土	01-14-4-8	金属面 氯化橡胶面漆 三度	m2	185.892
145	土	01-13-3-1换	采光钢化夹胶玻璃 屋面	m2	77.4
146	土	01-16-1-8换	混凝土面层 100mm 厚度(mm):200 预拌混凝土(泵送型) C15粒径5-40	m2	75
147	土	01-16-1-9换	混凝土面层 每增减10mm 预拌混凝土(泵送型) C15粒径5-40	m2	75
148	土	01-1-2-2	人工回填土 夯填	m3	1.64
149	土	01-6-8-1	成品金属网格护栏	m2	30
小 计				元	
			绿化移栽		
150	园	园05-1-1-9	起挖乔木(带土球) 土球直径在40cm以内	株	12
	苗	540101310270	香樟Φ12.1- 14.0	株	12
151	园	园05-1-2-3换	栽植乔木(带土球) 土球直径在40cm以内	株	12
	苗	540101310270@1	香樟Φ12.1- 14.0	株	12
152	园	园05-1-1-37	起挖灌木(带土球) 土球直径在20cm以内	株	619
	苗	540301350060	金边黄杨高度51-60蓬径51以上球径20	株	619
153	园	园05-1-2-32换	栽植灌木(带土球) 土球直径在20cm以内	株	619
	苗	540301350060@1	金边黄杨高度51-60蓬径51以上球径20	株	619
154	园	园05-1-2-3	栽植乔木(带土球) 土球直径在40cm以内	株	3
	苗	540101310100@1	香樟胸径12.1-14	株	3
155	园	园05-1-1-109	绿地土方 绿地整理	m2	117
小 计				元	

合 计	元	
-----	---	--

税 前 补 差

工程名称: 上海市青浦区练塘镇人民政府停车棚改造工程-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

工程量清单

工程名称：上海市青浦区练塘镇人民政府停车棚改造工程—安装

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量
			停车棚排水		
1	安	03-10-1-303 换	给排水管道 室外HDPE双壁缠绕排水 管 公称外径 315mm以内	10m	8.34
	主	Z17250201@1	HDPE双壁缠绕管DN300	m	82.82
2	安	03-10-2-193	室外管道管道人工挖土 公称直径 300mm	100m	0.834
3	土	土01-4-4-1	砂垫层	m3	8.34
4	安	03-10-1-301 换	给排水管道 室外HDPE双壁缠绕排水 管 公称外径150mm	10m	1.217
	主	Z17250201@2	HDPE双壁缠绕管DN150	m	12.08
5	房	房20-12-2- 66换	窨井工程 新做茄里 新砌粉 预拌混 凝土(非泵送型) C20粒径5~40	只	6
6	土	土01-16-3-1	成品检查井	座	5
7	土	土01-16-3-3	铸铁盖座 600×600 干混砌筑砂浆 DM M5.0	套	5
小 计				元	
			非机动车停车棚—电气		
8	安	03-4-11-48	焊接钢管敷设 明配 钢管 公称直径 32mm以内	100m	1.294
	主	Z29060011@1	焊接钢管(电管)SC32	m	133.28
9	安	03-4-12-369	明装五孔安全插座	10套	0.4
	主	Z26410901@1	成套插座(五孔)	个	4.08
10	安	03-4-11-285	管内穿线 动力线路 导线截面4mm2以 内	100m单 线	3.972
	主	Z28030101@1	铜芯线BV4mm2	m	413.45
11	房	房20-17-3- 11	地面开管槽(宽×深) 混凝土路面厚 120以下 400×500	m	132.4
12	房	房20-12-3- 25换	混凝土路面 修补100厚 厚度 (mm):120 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~20	m2	38.82
13	房	房20-12-3- 26换	混凝土路面 每增减10厚 预拌混凝 土(非泵送型) C25粒径5~20	m2	38.82
小 计				元	
合 计				元	

