

工程量清单

工程名称：青浦区朱家角镇李庄村土地整理复垦项目（减）（编号：201619512299681）\李庄村土地整理\土地整理

第 1 页 共 1 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			张港堆货场（上部）				
1	拆	拆2-004	砖混结构 镐头机拆除 高度9米以下	m2	745.8		
2	拆	拆7-001	混合结构 1.6吨/m2	m2	745.8		
3	拆	拆2-001	简易房结构 镐头机拆除 高度9米以下	m2	9818.3		
4	拆	拆7-005	简屋结构 0.9吨/m2	m2	9818.3		
5	拆	拆4-032	拆除1砖墙、混合砂浆	m2	104.167		
小 计				元			
			张港堆货场（下部）				
6	拆	拆2-022换	地坪拆除 素砼地坪	m3	2169.98		
7	拆	拆2-022换	地坪拆除 碎石垫层	m3	2169.98		
8	土	1-2-7	反铲液压挖掘机挖土 埋深1.5m以内	m3	17431.5		
9	市	市ZSM19-1-1	土方场外运输	m3	2194.98		
10	市	市ZSM21-2-4	1立米以内单斗挖掘机场外运输费	台·次	1		
小 计				元			
合 计				元			

增值税