

工 程 量 清 单

工程名称：西岑社区为民服务中心修缮工程\西岑社区为民服务中心修缮工程\土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	名 称	单位	工程量
1	开门窗洞	m2	49.05
2	铝合金窗安装 平开	m2	49.05
3	不锈钢防盗格栅窗	m2	49.05
4	钢质防盗门 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	2.2
5	多孔砖墙 1砖(240mm) 干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	15.34
6	凿除地坪地砖	m2	66.24
7	预拌混凝土(泵送) 构造柱 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m3	0.783
8	复合模板 构造柱	m2	7.344
9	圈梁 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m3	1.083
10	复合模板 圈梁	m2	13.536
11	钢筋种植 Φ12内	根	20
12	钢筋 圈梁	t	0.5
13	踢脚线 干混砂浆铺贴地砖 干混地面砂浆 DS M20.0	m	46.72
14	砖砌明沟 蒸压灰砂砖 干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	0.46
15	地沟盖板 不锈钢盖板 换为【不锈钢盖板3mm】	m	7.8
16	凿除地坪地砖	m2	80.2
17	地砖楼地面干混砂浆铺贴 每块面积 0.1m2以内 干混地面砂浆 DS M20.0	m2	80.2
18	铲除墙面粉刷 软底	m2	77.928
19	一般抹灰 内墙 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	233.784
20	瓷砖墙面干混砂浆铺贴 每块面积 0.025m2以内 干混抹灰砂浆 DP M20.0	m2	159.2
21	新做吊平顶基层 轻钢龙骨 400×600	m2	62.92
22	玻璃传菜口安装	m2	2.24
23	石材操作台 干混抹灰砂浆 DP M20.0	m2	0.384
24	钢质防火门 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	3.52
25	多孔砖墙 1砖(240mm) 干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	2.131
26	预拌混凝土(泵送) 平板 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m3	0.252
27	复合模板 平板	m2	2.1
28	操作台玻化砖 干混地面砂浆 DS M20.0	m2	2.1
29	不锈钢操作台	只	3
30	多孔砖墙 1砖(240mm) 干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	3.998
31	预拌混凝土(泵送) 基础梁 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m3	0.353
32	复合模板 基础梁	m2	2.352
33	钢筋 圈梁	t	0.05
34	踢脚线 干混砂浆铺贴地砖 干混地面砂浆 DS M20.0	m	4.9

增值税

工 程 量 清 单

工程名称：西岑社区为民服务中心修缮工程\西岑社区为民服务中心修缮工程\土建工程

第 2 页 共 2 页

序号	名 称	单位	工程量
35	铲除墙面粉刷 软底	m2	16.66
36	一般抹灰 内墙 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	33.32
37	乳胶漆 室内墙面 两遍 乳胶漆(遍):3	m2	33.32
38	乳胶漆 每增一遍	m2	33.32
39	拆除铝塑板装饰面	m2	14.24
40	刮腻子 墙面 满刮两遍	m2	14.24
41	外墙丙烯酸酯涂料 墙面 两遍 丙烯酸酯涂料(遍):3	m2	14.24
42	外墙丙烯酸酯涂料 墙面 每增一遍	m2	14.24
43	砖砌洗手池	只	6
44	瓷砖墙面干混砂浆铺贴 每块面积 0.025m2以内 干混抹灰砂浆 DP M20.0	m2	40
45	砖砌围墙 干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	1.44
46	石材洗漱台 >1m2	m2	2.1
47	浴厕间壁	m2	15.84
48	凿除地坪地砖、锦砖	m2	66.24
49	拆除钢筋混凝土地坪	m3	1.083
50	预拌混凝土(泵送) 垫层 预拌混凝土(泵送型) C20粒径5-40	m3	2.803
51	复合模板 垫层	m2	4.672
52	预拌混凝土(泵送) 带形基础 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m3	4.6
53	复合模板 带形基础	m2	9.344
54	砖基础 蒸压灰砂砖 干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	2.803
55	钢筋	t	0.3
56	型材屋面 彩钢夹芯板	m2	30
57	中空玻璃采光天棚 钢结构	m2	30
58	外墙面板 彩钢夹芯板	m2	76
59	封边、包角 彩钢板	m2	15.92
60	型材屋面 彩钢夹芯板	m2	37.8
61	DN225HDPE波纹管 1.5m	100m	0.3
62	新砌窨井 深1.0m内 半砖 450×450 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	只	6
63	隔油池	只	1
64	机械挖土方 埋深1.5m以内	m3	8
65	道渣垫层 100mm	m2	40
66	混凝土面层 100mm 预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5~40	m2	40

增值税

工 程 量 清 单

工程名称：西岑社区为民服务中心修缮工程\西岑社区为民服务中心修缮工程\安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	名 称	单位	工程量
1	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm ² 以内	100m单 线	15
2	管内穿线 照明线路 导线截面4mm ² 以内	100m单 线	10
3	电气配管 SC20	100m	0.131
4	电气配管 MT20	100m	2.4
5	电气配管 PC20	100m	5.5
6	600*600LED灯	10套	0.8
7	1200*600LED灯	10套	0.6
8	2000*400LED灯	10套	0.9
9	防潮吸顶灯	10套	1.1
10	筒灯1	10套	3.1
11	出口指示灯	10套	0.4
12	单联单控开关	10套	1.1
13	双联单控开关	10套	1.1
14	三联单控开关	10套	1.4
15	四联单控开关	10套	0.6
16	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	5
17	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 160mm以内	10m	1.5
18	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	2.5
19	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	3
20	地漏安装 公称直径 50mm以内	10个	0.2
21	蹲式大便器安装 瓷高水箱	10套	0.7
22	壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式	10套	0.6
23	洗脸盆 台下式 冷热水	10组	0.2

增值税