


华新公园设施修缮工程

工 程 量 清 单

招标人：上海市青浦区华新镇人民政府

招标代理机构：上海浦惠建设管理有限公司



工 程 量 清 单

工程名称：华新公园改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	名 称	单位	工程量
1	Φ600HDPE双壁波纹管 2.0m 余土外运	100m	3.805
2	钢筋砼基础砖砌直线落底窨井 1000*1000 (Φ600)2.0m	座	14
3	雨水进水口 640*500 (Φ300)	座	13
4	出水口	处	1
5	翻挖侧石	m	34
6	液压镐翻挖砼面层(厚20cm)	m ²	151.4
7	土方场外运输	m ³	31.81
8	道路大理石侧石 现浇现拌砼 (5-40)C10	m	34
9	铺贴大理石 楼地面 大理石饰面板 厚30 水泥砂浆 1:1	m ²	128
10	铺贴大理石盲道石 楼地面 大理石饰面板 厚40 水泥砂浆 1:1	m ²	23.04
11	现浇泵送砼 垫层 无筋 现浇泵送砼 (5-40)C30	m ³	20.4
12	DN225HDPE管S8管 1.5m	100m	0.12
13	砼基础砖砌直线落底窨井 600*600 (Φ300)1.5m	座	2
14	铺贴大理石 楼地面 大理石饰面板 厚30 水泥砂浆 1:1	m ²	88.32
15	铺贴大理石盲道石 楼地面 大理石饰面板 厚40 水泥砂浆 1:1	m ²	23.04
16	翻挖侧石	m	10
17	道路预制砼侧石 水泥砂浆 1:2	m	10
18	路基平整 挖填运土方30cm以内	m ²	43.7
19	道碴基层 20cm	m ²	43.7
20	砼面层 15cm 现浇现拌砼 (5-40)C30	m ²	43.7
21	路基平整 挖填运土方30cm以内	m ²	8.5
22	道碴基层 20cm	m ²	8.5
23	砼面层 15cm 现浇现拌砼 (5-40)C30	m ²	8.5
24	布置景石 重量(10吨以内) 水泥砂浆 1:2.5	t	14.6
25	履带式起重机(25吨以内)场外运输费	台·次	1
26	拆除素砼地坪、台阶	m ³	30.15
27	土方场外运输	m ³	19.6
28	现浇砼模板 模板 基础梁	m ²	18.2
29	现浇砼钢筋 钢筋 基础梁	t	0.18
30	现浇泵送砼 基础梁 现浇泵送砼 (5-40)C30	m ³	2.2
31	花坛砌体(干粉) 统一砖 商品砌筑砂浆(干粉) DM7.5	m ³	1.18
32	水泥砂浆(干粉) 墙面 商品抹灰砂浆(干粉) DP20.0	m ²	4.9
33	铺贴50mm厚大理石压顶 大理石饰面板 厚50 水泥砂浆 1:2	m ²	5.6
34	块料面层 现场磨边	m	14
35	贴大理石30mm 水泥砂浆 墙面 大理石饰面板 厚30 水泥砂浆 1:2.5	m ²	8.95

工 程 量 清 单

工程名称：华新公园改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	名 称	单位	工程量
36	绿地平整	m2	30.15
37	回填土 地面 松填	m3	30.15
38	绿化土外购	m3	30.15
39	拆除素砼地坪、台阶	m3	6.375
40	土方场外运输	m3	6.375
41	现浇砼模板 模板 基础梁	m2	7.65
42	现浇砼钢筋 钢筋 基础梁	t	0.1
43	现浇泵送砼 基础梁 现浇泵送砼 (5-40)C30	m3	0.92
44	花坛砌体(干粉) 统一砖 商品砌筑砂浆(干粉) DM7.5	m3	0.714
45	水泥砂浆(干粉) 墙面 商品抹灰砂浆(干粉) DP20.0	m2	2.975
46	铺贴50mm厚大理石压顶 大理石饰面板 厚50 水泥砂浆 1:2	m2	3.4
47	块料面层 现场磨边	m	8.5
48	贴大理石30mm 水泥砂浆 墙面 大理石饰面板 厚30 水泥砂浆 1:2.5	m2	2.975
49	绿地平整	m2	12.75
50	回填土 地面 松填	m3	10.2
51	绿化土外购	m3	10.2
52	铁艺花式大门及边门(西面小门) 水泥砂浆 M7.5	m2	2.64
53	铺贴大理石 楼地面 大理石饰面板 厚30 水泥砂浆 1:1	m2	204.7
54	铺贴大理石盲道石 楼地面 大理石饰面板 厚40 水泥砂浆 1:1	m2	28.8
55	道路大理石侧石 现浇现拌砼 (5-40)C10	m	6.6
56	DN225HDPE管S8管 1.5m	100m	2.96
57	砼基础砖砌直线落底窨井 600*600 (Φ300)1.5m	座	22
58	办公室车行道铺贴大理石 楼地面 大理石饰面板 厚30 水泥砂浆 1:1	m2	3.9
59	不锈钢管栏板扶手 不锈钢直管栏杆	m	39
60	304不锈钢围墙	m2	14
61	拆除钢筋砼 基础 房屋	m3	2.64
62	拆除砖 基础	m3	2.64
63	拆除钢筋砼 板 现浇板	m2	4.29
64	拆除实心砖墙 1砖 混合砂浆	m2	66.5
65	拆除素砼地坪	m3	4.5
66	土方场外运输	m3	30.03
67	液压挖掘机挖地槽地坑 无桩基	m3	153.496
68	人工回填土 夯填	m3	113.552
69	土方场外运输	m3	39.944
70	20孔多孔砖,外墙(干粉) 1砖 商品砌筑砂浆(干粉) DM7.5	m3	52.96

工程量清单

工程名称：华新公园改造项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]