

工 程 量 清 单

工程名称：练塘社区卫生服务中心新建发热、肠道门诊业务用房工程\练塘镇社区卫生服务中心\土建

第 1 页 共 3 页

序号	名 称	单位	工程量
1	平整场地 ±300mm以内	m2	309.06
2	机械挖沟槽土方 埋深3.5m以内	m3	350
3	机械回填土 夯填	m3	270
4	土方外运（场内外运输）	m3	40.56
5	预拌混凝土（泵送）垫层 预拌混凝土（泵送型）C15粒径5-40	m3	13.55
6	复合模板 垫层	m2	24.04
7	预拌混凝土（泵送）带形基础 预拌混凝土（泵送型）C35粒径5~40	m3	50.432
8	复合模板 带形基础	m2	95.38
9	预拌混凝土（泵送）基础梁 预拌混凝土（泵送型）C35粒径5~40	m3	10.219
10	复合模板 基础梁	m2	88.344
11	预拌混凝土（泵送）矩形柱（±0以下） 预拌混凝土（泵送型）C35粒径5~40	m3	2.33
12	复合模板 矩形柱	m2	23.82
13	预拌混凝土（泵送）矩形柱（±0以上） 预拌混凝土（泵送型）C30粒径5~40	m3	12.627
14	复合模板 矩形柱	m2	131.64
15	预拌混凝土（泵送）构造柱（±0以下） 预拌混凝土（泵送型）C35粒径5~40	m3	2.48
16	复合模板 构造柱	m2	25.43
17	预拌混凝土（泵送）构造柱（±0以上） 预拌混凝土（泵送型）C30粒径5~40	m3	10.1
18	复合模板 构造柱	m2	124.18
19	预拌混凝土（泵送）圈梁 预拌混凝土（泵送型）C30粒径5~40	m3	4.59
20	复合模板 圈梁	m2	56.8
21	预拌混凝土（泵送）过梁 预拌混凝土（泵送型）C30粒径5~40	m3	2.39
22	复合模板 过梁	m2	39.17
23	预拌混凝土（泵送）有梁板 预拌混凝土（泵送型）C30粒径5~40	m3	56.25
24	复合模板 有梁板	m2	579.6
25	预拌混凝土（泵送）雨篷 预拌混凝土（泵送型）C30粒径5~40	m3	1.65
26	复合模板 雨篷、悬挑板	m2	13.87
27	综合钢筋	t	15.5
28	预埋铁件	t	0.32
29	零星钢构件	t	0.28
30	砖基础 混凝土实心砖 干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	35.7
31	混凝土空心砖 200厚 干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	145.8
32	混凝土空心砖 100厚 干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	3.62
33	成品木门扇安装	m2	44.52
34	铝合金门安装 平开	m2	33.75

增值税

工 程 量 清 单

工程名称：练塘社区卫生服务中心新建发热、肠道门诊业务用房工程\练塘镇社区卫生服务中心\土建

第 2 页 共 3 页

序号	名 称	单位	工程量
35	钢质防火门 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	2.52
36	气密防辐射铅门 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	5.5
37	铝合金窗安装 推拉	m2	58.5
38	铝合金窗安装 固定	m2	12.6
39	改性水泥基防水涂层2度, 上翻墙面1m	m2	265.36
40	地面砂浆(干粉) 砼及硬基层面 20mm厚 商品地面砂浆(干粉) DS15.0	m2	265.36
41	预拌细石混凝土(泵送) 楼地面 40mm厚 厚度(mm):80 预拌混凝土(泵送型) C15粒径5-40	m2	265.36
42	预拌细石混凝土(泵送) 楼地面 每增减10mm 预拌混凝土(泵送型) C15粒径5-40	m2	265.36
43	100厚碎石垫层 干铺无砂	m3	26.536
44	1:3水泥砂浆 砼及硬基层面 20mm厚 水泥砂浆 1:3	m2	310
45	屋面防水 改性沥青卷材 热熔	m2	310
46	琉璃瓦屋面 铺平瓦 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	310
47	琉璃瓦屋面 铺琉璃脊瓦 干混地面砂浆 DS M15.0	m	30.9
48	内墙抹灰 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	1100
49	内墙乳胶漆 室内墙面 两遍	m2	421.2
50	300*600玻化砖墙面(卫生间) 干混抹灰砂浆 DP M20.0	m2	77.56
51	墙面聚合物水泥基复合防水层(卫生间) 厚度(mm):1.5	m2	77.56
52	墙面聚合物水泥基复合防水层(卫生间) 每增0.5mm	m2	77.56
53	外墙抹灰 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	301.3
54	外墙满批建筑腻子刷乳胶漆 二遍	m2	301.3
55	150厚碎石垫层(残疾人坡道)	m3	3.15
56	120mm厚C30砼垫层(残疾人坡道) 预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5~40	m3	2.52
57	火烧板石材干混砂浆铺贴(残疾人坡道) 干混地面砂浆 DS M20.0	m2	22
58	不锈钢管栏杆带扶手 直形	m	24
59	150厚碎石垫层(散水)	m3	7.305
60	细石混凝土楼地面(散水) 40mm厚 预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5~40	m2	48.7
61	砖砌台阶 干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	3.31
62	150厚碎石垫层(台阶)	m3	6.21
63	细石混凝土楼地面(台阶) 40mm厚 预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5~40	m2	41.4
64	大理石台阶面 干混地面砂浆 DS M20.0	m2	46.8
65	外墙塑料管排水落水管Φ110mm以内	m	20
66	卫生间间壁隔断	m2	8.5
67	大理石洗漱台面 ≤1m2	m2	0.5

增值税

工程量清单

工程名称: 练塘社区卫生服务中心新建发热、肠道门诊业务用房工程\练塘镇社区卫生服务中心\土建

第 3 页 共 3 页

[illegible]

增值税

工 程 量 清 单

工程名称：练塘社区卫生服务中心新建发热、肠道门诊业务用房工程\练塘镇社区卫生服务中心\安装

第 1 页 共 3 页

序号	名 称	单位	工程量
1	控制继电保护屏 低压配电屏、柜	台	1
2	控制继电保护屏 低压配电屏、柜	台	1
3	控制继电保护屏 低压配电屏、柜	台	1
4	控制继电保护屏 低压配电屏、柜	台	1
5	基础槽钢制作	10m	0.1
6	基础槽钢安装	10m	0.1
7	配电箱、盘、柜 悬挂式安装 30回路以下	台(块)	1
8	配电箱、盘、柜 悬挂式安装 16回路以下	台(块)	1
9	配电箱、盘、柜 悬挂式安装 8回路以下	台(块)	1
10	配电箱、盘、柜 悬挂式安装 8回路以下	台(块)	1
11	配电箱、盘、柜 悬挂式安装 8回路以下	台(块)	1
12	配电箱、盘、柜 悬挂式安装 8回路以下	台(块)	1
13	配电箱、盘、柜 悬挂式安装 8回路以下	台(块)	1
14	室内电力电缆敷设 铜芯电力电缆 4芯以上 截面积10mm ² 以下	100m	0.63
15	室内电力电缆敷设 铜芯电力电缆 4芯以上 截面积10mm ² 以下	100m	0.73
16	室内电力电缆敷设 铜芯电力电缆 4芯以上 截面积35mm ² 以下	100m	0.425
17	室内电力电缆敷设 铜芯电力电缆 4芯以上 截面积70mm ² 以下	100m	0.8
18	室内电力电缆敷设 铜芯电力电缆 4芯以下 截面积10mm ² 以下	100m	0.01
19	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm ² 以内	100m单 线	38
20	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm ² 以内	100m单 线	8.8
21	管内穿线 照明线路 导线截面4mm ² 以内	100m单 线	1.5
22	暗配 塑料管 公称直径20mm以内	100m	8.8
23	暗配 塑料管 公称直径25mm以内	100m	0.65
24	焊接钢管敷设 暗配 钢管 公称直径20mm以内	100m	3.2
25	电缆保护管敷设 钢管 管径150mm以下	10m	1.29
26	钢线槽、槽式桥架、托盘安装 宽+高 200mm以内	10m	1.55
27	钢线槽、槽式桥架、托盘安装 宽+高 400mm以内	10m	5.85
28	一般铁构件 制作每件重 5kg以内	100kg	0.65
29	一般铁构件 安装每件重 5kg以内	100kg	0.65
30	喷漆 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.65
31	喷漆 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.65
32	喷漆 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.65

增值税

工 程 量 清 单

工程名称：练塘社区卫生服务中心新建发热、肠道门诊业务用房工程\练塘镇社区卫生服务中心\安装

第 2 页 共 3 页

序号	名 称	单位	工程量
33	喷漆 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.65
34	等电位接地(线)端子箱安装	个	1
35	等电位接地(线)端子箱安装	个	8
36	开关及按钮 暗开关 单联	10套	1.3
37	开关及按钮 暗开关 双联	10套	1.5
38	开关及按钮 暗开关 双联	10套	0.2
39	开关及按钮 暗开关 三联	10套	0.8
40	开关及按钮 暗开关 单联	10套	0.2
41	暗装单相插座 二位	10套	0.3
42	暗装单相插座 二位	10套	5.5
43	暗装单相插座 一位	10套	1.7
44	报警按钮安装	个	2
45	警报装置安装 声光报警	台	2
46	其它普通灯具安装 一般壁灯	10套	0.2
47	圆球吸顶灯 灯罩直径 300mm以内	10套	1.4
48	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	10套	0.8
49	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	10套	0.7
50	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	10套	0.7
51	医院灯具安装 紫外线杀菌灯	10套	1.5
52	其他普通灯具安装 一般信号灯	10套	0.1
53	组合荧光灯光带 嵌入式 三管	10套	3.9
54	组合荧光灯光带 嵌入式 双管	10套	1.6
55	暗装 灯头盒、接线盒安装	10个	11
56	暗装 开关盒、插座盒安装 干混抹灰砂浆 DP M5.0	10个	11.7
57	避雷带、网安装 沿屋面敷设 扁钢	10m	16.85
58	接地母线敷设 沿砖混凝土敷设	10m	3
59	接地装置调试 接地网	组(系统)	1
60	避雷接地利用金属构件敷设 利用柱内主筋引下线敷设	10m	14.5
61	钢板接地板制作安装	块	4
62	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 20mm以内	10m	3.3
63	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.8
64	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 32mm以内	10m	1
65	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 40mm以内	10m	0.3
66	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 50mm以内	10m	0.6

增值税

工 程 量 清 单

工程名称: 练塘社区卫生服务中心新建发热、肠道门诊业务用房工程\练塘镇社区卫生服务中心\安装

第 3 页 共 3 页

序号	名 称	单位	工程量
67	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 63mm以内	10m	1.56
68	给排水管道 室内塑料排水管的粘接 公称外径 110mm以内	10m	1.02
69	给排水管道 室内塑料排水管的粘接 公称外径 75mm以内	10m	6.02
70	给排水管道 室内塑料排水管的粘接 公称外径 50mm以内	10m	3.75
71	螺纹阀门安装 公称直径 50mm以内	个	1
72	螺纹阀门安装 公称直径 40mm以内	个	2
73	螺纹阀门安装 公称直径 32mm以内	个	2
74	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1
75	螺纹阀门安装 公称直径 20mm以内	个	1
76	螺纹阀门安装 公称直径 15mm以内	个	14
77	洗脸盆 挂墙式 单嘴	10组	1.8
78	洗涤盆 单嘴	10组	0.2
79	蹲式大便器安装 自闭式冲洗阀	10套	0.3
80	壁挂式小便器安装 自闭式冲洗阀	10套	0.3
81	地漏安装 公称直径 50mm以内	10个	0.5
82	地面扫除口安装 公称直径 80mm以内	10个	0.3
83	水灭火系统 灭火器 手提式	具	16
84	钢线槽、槽式桥架、托盘安装 宽+高 400mm以内	10m	2.85
85	一般铁构件 制作每件重 5kg以内	100kg	0.25
86	一般铁构件 安装每件重 5kg以内	100kg	0.25
87	喷漆 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.25
88	喷漆 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.25
89	喷漆 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.25
90	喷漆 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.25
91	室内信息配线箱明装 半周长≤1.2m	套	1
92	焊接钢管敷设 暗配 钢管 公称直径20mm以内	100m	2.5
93	焊接钢管敷设 暗配 钢管 公称直径25mm以内	100m	0.68
94	焊接钢管敷设 暗配 钢管 公称直径32mm以内	100m	0.15
95	给排水管道 室外塑料给水管(粘接) 公称外径 63mm以内	10m	7.8
96	电缆沟挖填土 普通土	m3	23.4
97	螺纹阀门安装 公称直径 65mm以内	个	1

增值税