

工 程 量 清 单

工程名称：青浦区白鹤镇江南村综合服务中心修缮工程\青浦区白鹤镇江南村综合服务中心修缮工程\青浦区白鹤镇江南村综合服务中心修缮工程

第 1 页 共 2 页

序号	名 称	单位	工程量
1	凿除地坪地砖、锦砖 具体工程量以实际为准	m2	600
2	拆除铝合金窗户，具体工程量以实际为准	m2	70
3	拆除木门	樘	18
4	拆除钢门，具体工程量以实际为准	樘	3
5	铲除内墙原涂料面层及基层 具体工程量以实际为准	m2	650
6	铲除外墙墙面粉刷 硬底 工程量以实际为准	m2	845
7	拆除灯具 具体以实际为准	只	50
8	拆除塑料电线(2.5-6mm2) 数量以实际为准	m	5000
9	一般抹灰 内墙 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	650
10	墙面、平顶抹灰面乳胶漆 新墙面 一底二度 具体工程量以实际为准	m2	650
11	局部贴瓷砖 工程量以实际为准 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	50
12	新做吊平顶面层 纸面石膏板 具体工程量以实际为准	m2	600
13	新做吊平顶基层 轻钢龙骨 400×600 具体工程量以实际为准	m2	600
14	新铺防滑地砖地坪 规格型号以图纸和设计为准 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	16.8
15	新铺地砖地坪 规格型号以图纸和设计为准 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	583.2
16	轻质隔断 型号规格及工程量以图纸和实际为准	m2	102.6
17	安装铝合金窗 平开窗 具体工程量以实际为准	m2	70
18	钢质防盗门 具体工程量以实际为准 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	20
19	安装成品木门(含门套) 单扇 规格型号以实际为准 具体工程量以实际为准	樘	13
20	新粉水泥黄沙粉刷 单面门窗头线 有线条 具体工程量以实际为准 干混抹灰砂浆 DP M20.0	m	45
21	浴厕间壁 具体工程量以实际为准	m2	24
22	安装整体台盆柜(1米) (包含洗脸盆、大理石台面、水嘴等) 具体工程量以实际为准	个	2
23	新装马桶 高水箱 蹲式 (按照规范和图纸要求)	套	2
24	新装马桶 高水箱 坐式 (按照规范和图纸要求)	套	2
25	新装挂式瓷小便斗 阀门冲水 (按照规范和图纸要求)	套	2
26	墙面、平顶抹灰面乳胶漆 原粉起底 一底二度 工程量以实际为准	m2	897
27	空调系统	m2	600
28	更换配电箱 (含空气开关等配件)	只	2
29	新装镀锌电线管 暗配(32mm) (暗装)	m	600
30	管内穿线 塑料铜芯线(2.5mm2) 工程量以实际为准	m	2500
31	管内穿线 塑料铜芯线(6mm2)	m	1500
32	拆装插座 明插座 二线 工程量以实际为准	只	50
33	新装日光灯 吸顶式(40W) 双管 工程量以实际为准	套	50

增值税

工程量清单

工程名称：青浦区白鹤镇江南村综合服务中心修缮工程\青浦区白鹤镇江南村综合服务中心修缮工程\青浦区白鹤镇江南村综合服务中心修缮工程

第 2 页 共 2 页

