

# 华新居委会水产村便民服务中心修缮工程

## 工程量清单



编制单位: 上海协实建设工程顾问有限公司

编制日期: 2019年3月27日

# 安全防护、文明施工清单与计价明细表

工程名称：华新居委会水产村便民服务中心修缮工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)
1.1	011707001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.2	011707001002			噪音控制		
1.3	011707001003			有毒有害气体控制		
2.1	011707001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
2.2	011707001005			现场围挡		
2.3	011707001006			各类图板		
2.4	011707001007			企业标志		
2.5	011707001008			场容场貌		
2.6	011707001009			材料堆放		
2.7	011707001010			现场防火		
2.8	011707001011			垃圾清运		
3.1	011707001012	临时设施	项	现场办公设施		
3.2	011707001013			现场宿舍设施		
3.3	011707001014			现场食堂生活设施		
3.4	011707001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
3.5	011707001016			水泥仓库		
3.6	011707001017			木工棚、钢筋棚		

# 安全防护、文明施工清单与计价明细表

工程名称：华新居委会水产村便民服务中心修缮工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额（元）
3.7	011707001018			其他库房		
3.8	011707001019			配电线路		
3.9	011707001020			配电箱开关箱		
3.10	011707001021			接地保护装置		
3.11	011707001022			供水管线		
3.12	011707001023			排水管线		
3.13	011707001024			沉淀池		
3.14	011707001025			临时道路		
3.15	011707001026			硬地坪		
4.1	011707001027			安全施工	项	
4.2	011707001028	通道口防护				
4.3	011707001029	预留洞口防护				
4.4	011707001030	电梯井口防护				
4.5	011707001031	楼梯边防护				
4.6	011707001032	垂直方向交叉作业防护				
4.7	011707001033	高空作业防护				
4.8	011707001034	操作平台交叉作业				
4.9	011707001035	作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用				

增值税

# 安全防护、文明施工清单与计价明细表

工程名称：华新居委会水产村便民服务中心修缮工程

标段：C01

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)
				品		
合 计						

增值税

# 其他措施项目清单与计价表

工程名称：华新居委会水产村便民服务中心修缮工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	011707002	夜间施工		
2	011707003	非夜间施工照明		
3	011707004	二次搬运		
4	011707005	冬雨季施工		
5	011707006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		
6	011707007	已完工程及设备保护		
7		拆除费用及垃圾处置费		
合 计				

注：1. 招标控制价根据工程造价管理部门的有关规定编制；  
 2. 投标报价根据拟建工程实际情况报价；  
 3. 措施项目费用应考虑企业管理费、利润和规费因素。

增值税

# 其他项目清单汇总表

工程名称：华新居委会水产村便民服务中心修缮工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目 名 称	金 额(元)	备 注
1	暂列金额	20000	填写合计数 (详见暂列金额明细表)
2	暂估价		
2.1	材料及工程设备暂估价	-	详见材料及设备暂估价表
2.2	专业工程暂估价		填写合计数 (详见专业工程暂估价表)
3	计日工	-	详见计日工表
4	总承包服务费		填写合计数 (详见总承包服务费计价表)
合 计			

注：材料及工程设备暂估价此处不汇总，材料及工程设备暂估价进入清单项目综合单价。 增值税

# 暂列金额明细表

工程名称：华新居委会水产村便民服务中心修缮工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 量 单 位	暂 定 金 额 (元)	备 注
1	家具工程	项	20000	
合 计			20000	

注：此表由招标人填写，如不能详列，可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

增值税

# 规费、税金项目清单计价表

工程名称：华新居委会水产村便民服务中心修缮工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额 (元)
1	规费	社会保险费+住房公积金		
1.1	社会保险费	管理人员部分+施工现场作业人员部分		
1.1.1	管理人员部分	单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程 暂估价人工费_建筑与装饰	5.21	
1.1.2	施工现场作业人员部分	单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程 暂估价人工费_建筑与装饰	32.04	
1.2	住房公积金	单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程 暂估价人工费_建筑与装饰	1.96	
2	增值税	措施项目清单费用+其他项目合计+规费	9	
合 计				



# 主要人工、材料、机械及工程设备数量与计价一览表

工程名称：华新居委会水产村便民服务中心修缮工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	名称	人工材料机械工程 设备名称	规格型号	单位	数 量	金 额(元)	
						单 价	合 价

注：此表应作为合同附件中计价风险调整合同价款依据，由投标人填写。

# 规费、税金项目清单计价表

工程名称：华新居委会水产村便民服务中心修缮工程\单项工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)
1	规费	社会保险费+住房公积金		
1.1	社会保险费	管理人员部分+施工现场作业人员部分		
1.1.1	管理人员部分	单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程 暂估价人工费_建筑与装饰	5.21	
1.1.2	施工现场作业人员部分	单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程 暂估价人工费_建筑与装饰	32.04	
1.2	住房公积金	单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程 暂估价人工费_建筑与装饰	1.96	
2	增值税	措施项目清单费用+其他项目合计+规费	9	
合 计				

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：华新居委会水产村便民服务中心修缮工程\单项工程\房屋建筑与装饰

标段：C01

第 1 页 共 9 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		大厅									
1	011302001001	轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:复杂天棚 2. 龙骨材料种类、规格、中距:UC50轻钢龙骨 (详见国标03J502-2或产品说明书) 3. 面层材料品种、规格:双层9.5厚纸面石膏板	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m <sup>2</sup>	279.35					
2	011304001001	悬挑式灯槽	1. 灯带型式、尺寸:悬挑 2. 安装固定方式:明装式	1. 安装、固定	m	236.4					
3	010810002001	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:木窗帘盒 2. 防护材料种类:包括防火漆	1. 制作、运输、安装 2. 刷防护材料	m	43.2					
4	011406001001	天棚油漆	1. 腻子种类:成品耐水腻子批嵌二遍,平均厚度不少于5mm 2. 刮腻子遍数:乳胶漆,一底涂,二面涂	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	293.32					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：华新居委会水产村便民服务中心修缮工程\单项工程\房屋建筑与装饰

标段：C01

第 2 页 共 9 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	011204003001	玻化砖600x600墙面	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:水泥浆一道(内掺建筑胶), 20厚1:3水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:10厚玻化砖, 专用勾缝剂擦缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡擦缝	m <sup>2</sup>	66.82					
6	011406001002	乳胶漆墙面	1. 腻子种类:专业腻子批嵌三遍, 平均厚度不少于5mm 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆一底二度	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	206.11					
7	010809004001	玻化砖窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:玻化砖	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m <sup>2</sup>	2.97					
8	沪201205010001	修理铝合金窗	1. 形式图示尺寸:1.8*1.8m 2. 修理方法:按现场踏勘维修	1. 拆装 2. 修理 3. 换料 4. 添料 5. 材料运输	樘	11					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：华新居委会水产村便民服务中心修缮工程\单项工程\房屋建筑与装饰

标段：C01

第 3 页 共 9 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	沪20030200100 1	开门洞 (1800*2200)	1. 墙体类型、厚度：砖墙 2. 门洞图示尺寸：M1822 3. 过梁形式、规格：200*180mm 4. 过梁材料种类：预制混凝土	1. 开凿门洞 2. 过梁制作 3. 过梁安放 4. 镶砌砖檯边 5. 檯子边粉灰 6. 清理垃圾 7. 材料运输	檯	1					
10	010805005001	6+6钢化玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸：1800*2200 2. 其他：包括五金配件 3. 框材质：不锈钢门框 4. 玻璃品种、厚度：6+6钢化玻璃	1. 门安装 2. 五金安装	檯	2					
		分部小计									
		储藏间									
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：华新居委会水产村便民服务中心修缮工程\单项工程\房屋建筑与装饰

标段：C01

第 4 页 共 9 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	沪200902004001	防滑地砖楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:水泥浆一道(内掺建筑胶),1:3水泥砂浆最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色、铺贴方法:铺防滑地砖(300x300红缸砖),水泥擦缝	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、嵌缝 4.材料运输	m <sup>2</sup>	14.31					
12	011105003001	瓷砖踢脚	1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:20厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:600x600玻化砖加工	1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴、磨边 4.擦缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料 7.材料运输	m <sup>2</sup>	1.52					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：华新居委会水产村便民服务中心修缮工程\单项工程\房屋建筑与装饰

标段：C01

第 5 页 共 9 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
13	011302001002	轻钢龙骨铝扣板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:专用龙骨 2. 面层材料品种、规格:1.2厚600x600铝扣板	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m <sup>2</sup>	14.31						
14	011406001004	乳胶漆墙面	1. 腻子种类:专业腻子批嵌三遍,平均厚度不少于5mm 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆一底二度	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	44						
15	010802001001	铝合金门M1021	1. 门代号及洞口尺寸:M1021 (1000*2100) 2. 门框、扇材质:铝合金,包括五金配件	1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	樘	1						
		分部小计										
		冷餐间										
		本页小计										

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：华新居委会水产村便民服务中心修缮工程\单项工程\房屋建筑与装饰

标段：C01

第 6 页 共 9 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	沪200902004002	防滑地砖楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:水泥浆一道(内掺建筑胶),1:3水泥砂浆最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色、铺贴方法:铺防滑地砖(300x300红缸砖),水泥擦缝	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、嵌缝 4.材料运输	m <sup>2</sup>	44					
17	011204003002	玻化砖600x600墙面	1.墙体类型:内墙 2.安装方式:水泥浆一道(内掺建筑胶),20厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:10厚玻化砖,专用勾缝剂擦缝	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m <sup>2</sup>	24.88					
18	011210004001	墙面塑料扣板		1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口	m <sup>2</sup>	56.84					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税



# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：华新居委会水产村便民服务中心修缮工程\单项工程\房屋建筑与装饰

标段：C01

第 7 页 共 9 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
19	011210003001	铝合金隔断		1. 边框制作、运输、安装 2. 玻璃制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口	m <sup>2</sup>	11.55					
20	011302001003	轻钢龙骨铝扣板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:专用龙骨 2. 面层材料品种、规格:1.2厚600x600铝扣板	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m <sup>2</sup>	14.31					
21	010802001002	铝合金门M1021	1. 门代号及洞口尺寸:M1021 (1000*2100) 2. 门框、扇材质:铝合金, 包括五金配件	1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	樘	1					
		分部小计									
		室外									
22	011101003001	细石混凝土找平层		1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设 4. 材料运输	m <sup>2</sup>	131.8					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：华新居委会水产村便民服务中心修缮工程\单项工程\房屋建筑与装饰

标段：C01

第 8 页 共 9 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
23	011303001001	铝合金玻璃顶雨棚		1. 清理基层 2. 面层制安 3. 嵌缝、塞口 4. 清洗	m <sup>2</sup>	131.8					
24	011302001004	轻钢龙骨铝扣板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:专用龙骨 2. 面层材料品种、规格:1.2厚600x600铝扣板	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m <sup>2</sup>	44.77					
25	沪201502001001	砖明沟	1. 砖品种、规格、强度等级:砖明沟 2. 地沟截面尺寸:200宽x300深明沟	1. 土方挖、运、填 2. 铺垫层 3. 浇捣基层 4. 砌筑槽壁 5. 抹灰 6. 盖沟板	m	14					
26	沪201502004001	现浇沟盖板	1. 沟盖板图示尺寸:成品500x300x30高分子盖板 2. 盖板材质:高分子盖板	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	14					
27	011406001005	乳胶漆墙面	1. 腻子种类:专业腻子批嵌三遍,平均厚度不少于5mm 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆一底二度	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	594.04					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：华新居委会水产村便民服务中心修缮工程\单项工程\房屋建筑与装饰

标段：C01

第 9 页 共 9 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
		分部小计										
本页小计												
合 计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 规费、税金项目清单计价表

工程名称：华新居委会水产村便民服务中心修缮工程\单项工程\房屋建筑与装饰

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金		
1.1	社会保险费	管理人员部分+施工现场作业人员部分		
1.1.1	管理人员部分	分部分项人工费_建筑与装饰+单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人工费_建筑与装饰	5.21	
1.1.2	施工现场作业人员部分	分部分项人工费_建筑与装饰+单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人工费_建筑与装饰	32.04	
1.2	住房公积金	分部分项人工费_建筑与装饰+单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人工费_建筑与装饰	1.96	
2	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计+规费	9	
合 计				

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：华新居委会水产村便民服务中心修缮工程\单项工程\安装

标段：C01

第 1 页 共 7 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
给排水工程											
1	031004008001	水龙头	1. 材质:水龙头	1. 器具安装 2. 附件安装	组	7					
2	031001006001	给水管 PPR-DN15(冷水)	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:给水管 PPR-DN20(冷水) 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:按设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7. 备注:承压1.6Mpa	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	20					
3	031001006004	给水管 PPR-DN20(冷水)	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:给水管 PPR-DN20(冷水) 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:按设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7. 备注:承压1.6Mpa	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	20					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：华新居委会水产村便民服务中心修缮工程\单项工程\安装

标段：C01

第 2 页 共 7 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	031001006002	给水管 PPR-DN25(冷水)	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:给水管 PPR-DN25(冷水) 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:按设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7. 备注:承压1.6Mpa	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	20					
5	031001006003	给水管 PPR-DN32(冷水)	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:给水管 PPR-DN32(冷水) 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:按设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7. 备注:承压1.6Mpa	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	65.1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：华新居委会水产村便民服务中心修缮工程\单项工程\安装

标段：C01

第 3 页 共 7 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	031001006005	排水管 PVC-De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:排水管 PVC-De50 4. 连接形式:承插粘接 5. 阻火圈设计要求:按设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	20					
7	031001006006	排水管 PVC-De75	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:排水管 PVC-De110 4. 连接形式:承插粘接 5. 阻火圈设计要求:按设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	60					
8	031003013001	水表DN32	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:水表DN32 3. 连接形式:螺纹连接	1. 组装	组	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：华新居委会水产村便民服务中心修缮工程\单项工程\安装

标段：C01

第 4 页 共 7 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		电气工程									
9	030404017001	照明配电箱	1.名称:照明配电箱 25回路 2.规格、型号:按设计及规范要求 3.安装方式:挂墙明装	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 5.完成设计要求的一切工作内容	台	1					
10	030411003001	桥架200*100	1.名称:桥架200*100	1.本体安装 2.接地 3.支架配件安装	m	32					
11	030412004001	灯带	1.名称:灯带 2.型号:1米 5W30双排灯珠暖白 3.安装形式:吊顶安装	1.本体安装 2.灯具附件安装	m	247.2					
12	030412001001	筒灯	1.名称:筒灯 2.规格:13W LED灯	1.本体安装 2.灯具附件安装	套	127					
13	030412005001	单管防水荧光灯LED 36W	1.名称:单管防水荧光灯LED 2.规格:36W 3.安装形式:吊顶安装	1.本体安装 2.灯具附件安装	套	10					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税



# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：华新居委会水产村便民服务中心修缮工程\单项工程\安装

标段：C01

第 5 页 共 7 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	030412005002	嵌入式防水平板灯 2*18w	1. 名称:嵌入式防水平板灯 2. 规格:2*18w 3. 安装形式:吊顶安装	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	20					
15	030404035001	防水单相二、三孔组合插座	1. 名称:防水单相二、三孔组合插座 2. 材质:86型 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	14					
16	030404035002	单相二、三孔组合插座	1. 名称:单相二、三孔组合插座 2. 材质:86型 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	14					
17	030404035003	挂壁式空调插座	1. 名称:挂壁式空调插座 2. 材质:86型 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
18	030404035004	柜式空调插座	1. 名称:柜式空调插座 2. 材质:86型 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	6					
19	030404034001	单联开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:250V 10A	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：华新居委会水产村便民服务中心修缮工程\单项工程\安装

标段：C01

第 6 页 共 7 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
20	030404034002	二联开关	1. 名称:二联开关 2. 规格:250V 10A	1. 本体安装 2. 接线	个	2						
21	030404034003	三联开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:250V 10A	1. 本体安装 2. 接线	个	6						
22	030411001001	电气配管 SC25	1. 名称:电气配管 PC25	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地 4. 砖墙开沟槽	m	100						
23	030411001003	电气配管 PC25	1. 名称:电气配管 PC25	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地 4. 砖墙开沟槽	m	100						
24	030411001002	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 PC20	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地 4. 砖墙开沟槽	m	200						
25	030411004001	电气配线 ZB-BV2.5	1. 名称:电气配线 ZB-BV2.5 2. 配线形式:管内穿 线	1. 配线	m	1500						
26	030411004002	电气配线 ZB-BV4	1. 名称:电气配线 ZB-BV4 2. 配线形式:管内穿 线	1. 配线	m	300						
		分部小计										
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：华新居委会水产村便民服务中心修缮工程\单项工程\安装

标段：C01

第 7 页 共 7 页

合 计				
-----	--	--	--	--

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 规费、税金项目清单计价表

工程名称：华新居委会水产村便民服务中心修缮工程\单项工程\安

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额 (元)
1	规费	社会保险费+住房公积金		
1.1	社会保险费	管理人员部分+施工现场作业人员部分		
1.1.1	管理人员部分	分部分项人工费_通用安装+单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装	5.21	
1.1.2	施工现场作业人员部分	分部分项人工费_通用安装+单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装	32.04	
1.2	住房公积金	分部分项人工费_通用安装+单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装	1.59	
2	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计+规费	9	
合 计				