工 程 量 清 单

工程名称：2019年盈浦街道民佳社区消防改造工程\2019年盈浦街道民佳社区消防改造工程\土建装饰改建

序号	名 称	单位	工程量
1	预拌混凝土 设备基础 预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5～40 换为【预拌混凝土(非泵送型)C30粒径5～40】	m3	0.6755
2	复合模板 设备基础	m2	4.82
3	预拌混凝土(非泵送) 明沟 预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5～40	m	6
4	碎石垫层 干铺无砂	m3	0.72
5	复合模板 混凝土地沟 沟壁	m2	6.6
6	地沟盖板 重型复合格栅盖板	m	6

增值税

工 程 量 清 单

工程名称：2019年盈浦街道民佳社区消防改造工程\2019年盈浦街道民佳社区消防改造工程\绿化修复

序号	名 称	单位	工程量
1	绿地整理 清除杂草	m2	2628
2	起挖草皮 带土厚度在2cm以内	m2	2628
3	铺种草皮 满铺	m2	2628

增值税

工 程 量 清 单

工程名称：2019年盈浦街道民佳社区消防改造工程\2019年盈浦街道民佳社区消防改造工程\安装室外消防及泵房内消防

序号	名 称	单位	工程量
1	水灭火系统 水喷淋钢管 钢管(沟槽连接) 公称直径150mm以内	10m	146
2	法兰阀门安装 公称直径 150mm以内	个	26
3	管道刷油 防锈漆 第一遍 遍数(遍):2	10m2	68.766
4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	68.766
5	管道刷油 调和漆 第一遍 遍数(遍):2	10m2	68.766
6	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	68.766
7	管道刷油 沥青漆 第一遍 遍数(遍):2	10m2	68.295
8	管道刷油 沥青漆 增一遍	10m2	68.295
9	橡塑保温管(板)安装 管道 DN300mm以下(厚度) 25mm	m3	1.1775
10	给排水管道 室内钢管(焊接) 公称直径 300mm以内	10m	3
11	地漏安装 公称直径 150mm以内	10个	0.1
12	水灭火系统 水喷淋钢管 钢管(法兰连接) 公称直径200mm以内	10m	0.6
13	水灭火系统 水喷淋钢管 钢管(法兰连接) 公称直径150mm以内	10m	3
14	水灭火系统 水喷淋钢管 钢管(法兰连接) 公称直径100mm以内	10m	0.6
15	水灭火系统 水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径80mm以内	10m	0.6
16	水灭火系统 水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.6
17	水灭火系统 水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	1.8
18	法兰阀门安装 公称直径 300mm以内	个	2
19	法兰阀门安装 公称直径 200mm以内	个	2
20	法兰阀门安装 公称直径 150mm以内	个	8
21	法兰阀门安装 公称直径 100mm以内	个	1
22	法兰阀门安装 公称直径 80mm以内	个	1
23	法兰阀门安装 公称直径 65mm以内	个	2
24	法兰阀门安装 公称直径 50mm以内	个	7
25	除污器组成安装(法兰连接) 公称直径 150mm以内	组	2
26	除污器组成安装(法兰连接) 公称直径 50mm以内	组	2
27	法兰阀门安装 公称直径 50mm以内	个	2
28	法兰阀门安装 公称直径 50mm以内	个	2
29	法兰阀门安装 公称直径 200mm以内	个	2
30	电磁流量计150mm以下安装	台	2
31	法兰阀门安装 公称直径 200mm以内	个	2
32	法兰阀门安装 公称直径 150mm以内	个	2
33	法兰阀门安装 公称直径 50mm以内	个	4
34	压力表真空表安装 就地	台(块)	8

增值税

工 程 量 清 单

工程名称：2019年盈浦街道民佳社区消防改造工程\2019年盈浦街道民佳社区消防改造工程\安装室外消防及泵房内消防

序号	名 称	单位	工程量
35	刚性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	2
36	刚性防水套管安装 公称直径50mm以内	个	2
37	刚性防水套管安装 公称直径200mm以内	个	2
38	刚性防水套管安装 公称直径50mm以内	个	2
39	法兰阀门安装 公称直径 150mm以内	个	1
40	压力开关及控制器安装	台(块)	3
41	水灭火系统 隔膜式气压水罐(气压罐)公称直径Dg800	台	1
42	自动排气阀安装 公称直径 25mm以内	个	11
43	水灭火系统 减压孔板 公称直径50mm以内	个	136
44	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.5t以内	台	2
45	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.5t以内	台	2
46	管道刷油 防锈漆 第一遍 遍数(遍):2	10m2	5.36
47	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	5.36
48	管道刷油 调和漆 第一遍 遍数(遍):2	10m2	5.36
49	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	5.36
50	管道支吊架制作	100kg	3
51	管道支吊架安装	100kg	3
52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 遍数(遍):2	100kg	3
53	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 遍数(遍):2	100kg	3
54	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	3
55	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	3
56	水灭火系统 灭火器 手提式	具	2
57	消防箱	只	1
58	配电箱、盘、柜 悬挂式安装 30回路以下	台(块)	1
59	动力配电盘、箱、柜 落地安装	台(块)	1
60	荧光灯具安装 吸顶式 单管	10套	0.3
61	开关及按钮 暗开关 三联	10套	0.1
62	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	10套	0.1
63	荧光灯具安装 吸顶式 单管	10套	0.4
64	等电位接地(线)端子箱安装	个	1
65	等电位接地(线)端子箱安装	个	1
66	暗配 镀锌钢管 公称直径80mm以内	100m	0.2
67	暗配 镀锌钢管 公称直径20mm以内	100m	0.21
68	暗配 镀锌钢管 公称直径50mm以内	100m	0.22

工 程 量 清 单

工程名称：2019年盈浦街道民佳社区消防改造工程\2019年盈浦街道民佳社区消防改造工程\安装室外消防及泵房内消防

序号	名 称	单位	工程量
69	暗配 镀锌钢管 公称直径32mm以内	100m	0.28
70	暗配 硬塑料管 公称直径40mm以内	100m	0.08
71	室内电力电缆敷设 铜芯电力电缆 4芯以上 截面积240mm2以下	100m	0.62
72	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	1.2
73	管内穿线 动力线路 导线截面25mm2以内	100m单线	0.6
74	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	1.15
75	电源线路浪涌保护器 单相交流电源线路 模块式	台	1
76	室内电力电缆敷设 铜芯电力电缆 4芯以上 截面积240mm2以下	100m	0.28

增值税

工 程 量 清 单

工程名称：2019年盈浦街道民佳社区消防改造工程\2019年盈浦街道民佳社区消防改造工程\室外路面修复

序号	名 称	单位	工程量
1	液压镐翻挖混凝土 厚20cm 厚度(cm):25	m2	1170
2	液压镐翻挖混凝土 ±1cm	m2	1170
3	水泥混凝土路面 路面切缝	100m	30.76
4	快干混凝土混凝土路面 厚22cm 厚度(cm):25 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径5～40	100m2	11.7
5	快干混凝土混凝土 路面 ±1cm	100m2	11.7
6	水泥混凝土路面 路面锯纹	100m2	11.7
7	道路工程模板 混凝土路面模板	m2	305.76
8	余土外运运输	m3	1170
9	砾石砂垫层 厚15cm 厚度(cm):70	100m2	11.7
10	砾石砂垫层 ±1cm	100m2	11.7
11	无支护机械挖沟槽土方 (深3m以内) 抛土	m3	585
12	1m3以外单斗挖掘机场外运输费	台·次	2
13	翻挖碎石 厚15cm 厚度(cm):30	m2	1170
14	翻挖碎石 ±1cm	m2	1170
15	机械摊铺粗粒式沥青混凝土(AC-25) 厚8cm 厚度(cm):6 粗粒式沥青混凝土 AC-25	100m2	4.68
16	机械摊铺粗粒式沥青混凝土(AC-25) ±1cm 粗粒式沥青混凝土 AC-25	100m2	4.68
17	机械摊铺细粒式沥青混凝土(AC-13) 厚3cm 厚度(cm):4 细粒式沥青混凝土 AC-13	100m2	4.68
18	机械摊铺细粒式沥青混凝土(AC-13) ±1cm 细粒式沥青混凝土 AC-13	100m2	4.68
19	沥青透层	100m2	4.68
20	新砌窨井 深 1m以内一砖 600×600 干混砌筑砂浆 DM M10.0	只	26

增值税